

Průvodní zpráva

Akce: úprava podia Měďa Krnov

Místo stavby: Krnov 794 01,

Datum : 26.4.2015

Vypracoval: Kovařík Petr, Lázeňská č.12, 794 01 Krnov

Stavební záměr: Úprava zahradního podia SVČ Měďa Krnov

Popis prací stavebních úprav :

- jako přípravné práce budou demontovány veškeré kamenné zídky lemující podium, vybourané kameny z těchto budou odvezeny a složeny na skladce materiálů k dalšímu použití v Technických službách Krnov.
- v přední části podia budou také odbourány části přebytečných základů (cca 2x60cm) na kterých zídky stály
- podlaha podia bude oproti stávajícímu stavu zvýšena o 60cm, zvýšení bude provedeno za pomoci štěrkového násypu do betonového ztraceného bednění a dále novou ŽB deskou tl.12cm.
- přední a boční části podia budou také nově přibetonovány tak aby vznikla nová pevná konstrukce hrany podia od vrchní nové desky až po terén. Přibetonování bude provedeno za pomoci jednostranného bednění.
- svislé stěny podia určené k přibetonování budou řádně očištěny tlakovou vodou, zbaveny volných částí, opatřeny spojovacím můstkem a navrtanou výztuží viz popis v rozpočtu. Přibetonování stě bude v síle tl.20cm.
- přes nové boční betonové stěny budou provedeny ve spodní úrovni prostupy pro odvod případné vody z pod podia
- po provedené betonáži podlahy budou prořezány nové dilatační spáry po 6m a tyto budou následně vyplněny tmelem
- na obou bocích podia budou nově osazeny prefabrikované betonové schodišťové stupně



stávající boční schodiště




přední část podia určená k přibetonování



stávající podlaha a zídky z kamene určené k demolici

V Krnově dne 27.4.2015


▲ Petr Kovařík
Inženýrská činnost ve stavebnictví
Lázeňská č.12 794 01 Krnov
IČO: 646 21 962 DIČ: 359-
777115859

K o v a ř í k P e t r , L á z e ň s k á č. 1 2, K r n o v , t e l : 7 7 7 / 1 1 5 8 5 9
M e i l : p e t a . k o v a r i k @ c e n t r u m . c z

