

Průvodní zpráva

Akce: Výměna oplocení MŠ ,Bruntálská Krnov

Místo stavby: Krnov 794 01, Bruntálská ul.

Datum : 26.5.2015

Vypracoval: Kovařík Petr, Lázeňská č.12, 794 01 Krnov



Stavební záměr: Výměna oplocení kolem MŠ

popis stávajícího stavu: Stávající oplocení kolem pozemku MŠ je z několika typů a to ocelové drátěné oplocení na ocelových sloupcích, ocelové rámové na ocelových sloupcích, dřevěné latkové na ocelových sloupcích.

Pro lepší orientaci je vytvořeno následující schéma umístění a typů oplocení:



trasa 1- 35,5mb stávajícího dřevěného latkového oplocení na ocelových sloupcích

trasa 2- 12,5mb stáv. dřevěné latkové oplocení na zděných sloupcích

trasa 3- 19mb stáv. ocelové rámové oplocení na ocelových sloupcích

trasa 4- 20,5mb stáv. dřevěné latkové oplocení na ocelových sloupcích

trasa 5- 44,7mb stáv. pletivové oplocení na ocelových sloupcích

K o v a ř í k P e t r , L á z e ň s k á č. 1 2 , K r n o v , t e l : 7 7 7 / 1 1 5 8 5 9

M e i l : p e t a . k o v a r i k @ c e n t r u m . c z



Popis prací stavebních úprav :

1. Trasa 1- 35,5mb

- stávající laťková výplň bude demontována ze 100%
- stávající betonové prahy pod oplocením budou vybourány ze 100%
- bude doplněn jeden ocelový sloupek na spodním začátku trasy oplocení u stávajícího zděného sloupku trasy 2
- stávající ocelové sloupky a jejich příčníky budou po oškrabání opatřeny novým syntetickým nátěrem (zelená barva-odstín dle nového pletiva)
- budou osazeny nové podhrabové betonové desky
- na nově natřené ocelové sloupky bude nově nataženo ocelové pletivo

2. Trasa 2- 12,5mb

- stávající laťková výplň bude dle potřeby opravena
- stávající laťková výplň bude opatřena novým syntetickým nátěrem (barva tmavě hnědá)

3. Trasa 3- 19mb

- stávající ocelová rámová výplň bude demontována ze 100%
- stávající ocelové sloupky a branka budou po oškrabání opatřeny novým syntetickým nátěrem (zelená barva-odstín dle nového pletiva)
- na nově natřené ocelové sloupky budou nově osazeny nové rámové výplně s výpletem z ocelového pletiva
- na stávající ocelové brance bude vyměněno pletivo za nové

4. Trasa 4- 20,5mb

- stávající laťková výplň bude demontována ze 100%
- stávající ocelové sloupky budou po oškrabání opatřeny novým syntetickým nátěrem (zelená barva-odstín dle nového pletiva)
- na nově natřené ocelové sloupky budou nově osazeny nové rámové výplně s výpletem z ocelového pletiva
- protože je rozteč mezi sloupky příliš velká a rámy nebudou dosti stabilní, navrhuji na střed každého nového rámu provést chemickou kotvou do betonové podezdívky podpěru která zajistí zpevnění celého dílce.

5. Trasa 5- 44,7mb

- stávající pletivová výplň bude demontována ze 100%
- stávající betonové prahy pod oplocením budou vybourány ze 100%
- stávající ocelové sloupky budou po oškrabání opatřeny novým syntetickým nátěrem (zelená barva-odstín dle nového pletiva)
- budou osazeny nové podhrabové betonové desky
- na nově natřené ocelové sloupky bude nově nataženo ocelové pletivo





trasa 3- 19mb stáv. ocelové rámové oplocení na ocelových sloupcích



vlevo - trasa 3- 19mb stáv. ocelové rámové oplocení na ocelových sloupcích

vpravo - trasa 4- 20,5mb stáv. dřevěné tačkové oplocení na ocelových sloupcích



trasa 5- 44,7mb stáv. pletivové oplocení na ocelových sloupcích



trasa 1- 35,5mb stávajícího dřevěného laťkového oplocení na ocelových sloupcích



vpravo - trasa 1- 35,5mb stávajícího dřevěného latkového oplocení na ocelových sloupcích
vlevo - trasa 2- 12,5mb stáv. dřevěné tačkové oplocení na zděných sloupcích



trasa 4- 20,5mb stáv. dřevěné tačkové oplocení na ocelových sloupcích

K o v a ř í k P e t r , L á z e ň s k á č. 12, K r n o v , t e l : 7 7 7 / 1 1 5 8 5 9
M e i l : p e t a . k o v a r i k @ c e n t r u m . c z




▲ Petr Kovařík
Inženýrská činnost ve stavebnictví
Lázeňská č. 12 794 01 Krnov
IČO: 646 21 962 DIČ: 359-
777115859