



POL.	SCHÉMA - POPIS	KUSY
(Z1)	<p>PROSKLENÉ ZÁBRADLÍ K BEZBARIÉROVÉ RAMPĚ 1700x1050 mm - ÚCHYTY Z NEREZ OCELI, VÝPLŇ Z BEZPEČNOSTNÍHO SKLA LEPENÉHO VSG 2x 10 mm, HORNÍ DVOJITÉ NEREZOVÉ MADLO S OBLOUKY NA KONCÍCH - VÝŠKA MADLA 900 mm a 750 mm, d 50 mm SPODNÍ NEREZOVÉ MADLO VÝŠKA 200 mm, d 50 mm MADLA KOTVENÁ DO SKLENĚNÉ VÝPLNĚ</p> <p>SPODNÍ HRANA KRYTÁ NEREZOVOU LIŠTOU VÝŠKY 150 mm, VČETNĚ MONTÁŽNÍCH ŠROUBŮ - KOTVENO DO BETONU</p> <p>ILUSTRACNÍ FOTO ZÁBRADLÍ - VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA A TECHNICKÉ PODMÍNKY</p> 	1
(Z2)	<p>PROSKLENÉ ZÁBRADLÍ K BEZBARIÉROVÉ RAMPĚ 3200x1050 mm - ÚCHYTY Z NEREZ OCELI, VÝPLŇ Z BEZPEČNOSTNÍHO SKLA LEPENÉHO VSG 2x 10 mm, HORNÍ DVOJITÉ NEREZOVÉ MADLO S OBLOUKY NA KONCÍCH - VÝŠKA MADLA 900 mm a 750 mm, d 50 mm SPODNÍ NEREZOVÉ MADLO VÝŠKA 200 mm, d 50 mm MADLA KOTVENÁ DO SKLENĚNÉ VÝPLNĚ</p> <p>SPODNÍ HRANA KRYTÁ NEREZOVOU LIŠTOU VÝŠKY 150 mm, VČETNĚ MONTÁŽNÍCH ŠROUBŮ - KOTVENO DO BETONU</p> <p>ILUSTRACNÍ FOTO ZÁBRADLÍ - VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA A TECHNICKÉ PODMÍNKY</p> 	1