

**A**

- PVC ( STÁVAJÍCÍ PVC ODSTRANIT)
- SROVNÁNÍ SAMONIVELAČNÍ HMOTOU TL.3-5MM
- STÁVAJÍCÍ PODKLAD-BETONOVÁ MAZANINA

**B**

- KERAMICKÁ DLAŽBA (STÁVAJÍCÍ KERAMICKOU DLAŽBU VYBOURAT)
- VYROVNÁNÍ PODKLADU SAMONIVELAČNÍ STĚRKOU TL.3-5 MM
- STÁVAJÍCÍ PODKLAD

**C**

- PVC – ODSTRANIT STÁVAJÍCÍ PODLAHOVÉ VRTVY PVC, DŘEVOTŘÍSKU A NESOUDRŽNÝ PODKLAD Z BETONOVÉ MAZANINY TL.CCA 50MM
- SAMONIVELAČNÍ STĚRKA TL.3MM
- VYROVNÁNÍ PODLAHY CEMENTOVÝM POTĚREM TL.40MM

**D**

- PVC
- SAMONIVELAČNÍ STĚRKA TL.5 MM (NAPŘ.WEBER.FLOOR 4160)
- STÁVAJÍCÍ KERAMICKÁ DLAŽBA – ODMASTIT, NAPENETROVAT

**E**

- PVC – STÁVAJÍCÍ PVC ODSTRANIT
- VYROVNÁNÍ PODLAHY DTD DESKY P+D TL.16MM
- PODLOŽKA MIRELON TL.2 MM
- STÁVAJÍCÍ PRKNA

**F**

- KERAMICKÁ DLAŽBA – STÁVAJÍCÍ KERAMICKOU DLAŽBU A PVC ODSTRANIT
- VYROVNÁNÍ SAMONIVELAČNÍ STĚRKOU TL.30 MM

Zodp. projektant:	JIŘÍ FRANC			
Projektant:	ING.MARTINA ŠVECOVÁ			
Vypracoval:	ING.MARTINA ŠVECOVÁ			
Místo stavby: KRNOV		Datum: 07/2015		
Stavebník: MĚSTO KRNOV, HLAVNÍ 1, KRNOV				
• REKONSTRUKCE BYTŮ Č.1 A 3 • U POŽÁRNÍKŮ 22/51, KRNOV			Stupeň projektu:	
			Měřítko:	.
			Formát:	A4
Obsah: SKLADBY KONSTRUKCÍ			Paré:	Výkres číslo:
Díl: D.1- DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU				07