


PUDORYS 3.NP




LEGENDA MÍSTNOSTÍ - 3.NP

Číslo místnosti	Název místnosti	Plocha v m ²	Svýtláka v m	Stěny	Podlahy	Podhledy
301	SČODIŠTĚ	10,79	3,45	OMÍTKY MWC	TERAKO	VSÍDLOVÁ PÓD
302	ODPOVĚDI CHODBA	13,5	2,60	OMÍTKY MWC	KERAMICKÁ DLAŽBA	-
303	ZÁDVEŘÍ	4,60	2,60	OMÍTKY MWC	PVC	-
304	OBÝVAČ + K KOUT	29,62	3,00	OMÍTKY MWC	PVC	KER. OBKLAD - K. LUKA
305	KOUPELNA + WC	7,5	2,60	KER. OBKLAD	KERAMICKÁ DLAŽBA	-
306	LOŽNICE	15,87	3,00	OMÍTKY MWC	PVC	-
307	ŠATNA	4,03	2,60	OMÍTKY MWC	PVC	-
308	ZÁDVEŘÍ	9,26	2,60	OMÍTKY MWC	PVC	-
309	WC	1,26	2,29	KER. OBKLAD	KERAMICKÁ DLAŽBA	-
310	KUCHĚ	11,01	2,60	OMÍTKY MWC	PVC	KER. OBKLAD - K. LUKA
311	KOUPELNA	6,56	2,60	KER. OBKLAD	KERAMICKÁ DLAŽBA	-
312	PÓDOL	38,24	3,00	OMÍTKY MWC	PVC	-
313	CHODBA	14,07	2,60	OMÍTKY MWC	PVC	-
314	KOUPELNA	7,15	2,60	KER. OBKLAD	KERAMICKÁ DLAŽBA	-
315	WC	1,52	2,60	KER. OBKLAD	KERAMICKÁ DLAŽBA	-
316	KUCHENSKÝ KOUT	7,95	2,60	OMÍTKY MWC	PVC	-
317	PÓDOL	25,36	2,90	OMÍTKY MWC	PVC	-
318	ZÁDVEŘÍ	3,56	2,60	OMÍTKY MWC	PVC	-
319	CHODBA	7,92	2,60	OMÍTKY MWC	PVC	-
320	KOUPELNA	4,97	2,60	KER. OBKLAD	KERAMICKÁ DLAŽBA	-
321	WC	1,83	2,60	KER. OBKLAD	KERAMICKÁ DLAŽBA	-
322	LOŽNICE	12,05	2,90	OMÍTKY MWC	PVC	-
323	KUCH. KOUT	4,66	2,60	OMÍTKY MWC	PVC	KER. OBKLAD - K. LUKA
324	OBÝVAČ PÓDOL	29,1	2,90	OMÍTKY MWC	PVC	-

LEGENDA :

- D** Kuchynský džez *nerozný*
4ks Rk 15 + 2ks pancéřových hadic o stěhové míchací pákové baterie
- U** Umyvadlo keramické glazované bílé vč. 4ks Rk 15 + 2ks pancéřových hadic o stěhové míchací pákové baterie
- U1** Umyvadlo keramické glazované bílé vč. 2ks Rk 15 + 2ks pancéřových hadic o stěhové míchací pákové baterie
- V** Adaptérový vana bílá L=1700 mm vč. vanové nastřívané míchací pákové baterie – 4x
- WC** Klozetové mísa kombinací keramické glazované bílé vč. napařiček soupravy o Rk 15
- Nerovinné rozvody vnitřní vodovodnice studené vody – potrubí
— Nerovinné rozvody vnitřní vodovodnice studené vody – potrubí
— Nerovinné rozvody vnitřní vodovodnice teplé vody – potrubí
— Nerovinné rozvody vnitřní vodovodnice teplé vody – potrubí



JAKOŇK Projekt s. r. o.	Albrechtická 16, Křivoň	IČ : 03872394
Zápočetný projektant:	Vypracoval:	Kreslil:
Ing. Lubomír Korabla	Ing. Dobroslav Jančo	Ing. Karol Oubeľský
Shrábnutie: Miesto Křivoň, Hlavní náměstí 96/1, 794 01 Křivoň		
Misto stavby: parc. č. 221, k.ú.: Křivoň-Horní Lhotka (674737)		
Názov stavby: Bývaný dom, Hlavní náměstí 33, Křivoň		
1. časť PD: 1.6.Obrazová časť		
Časť PD: D.1. Dokumentácia stavebného objektu		
Cz.kazdžky: 2115JUF		
Datum: 09.02.2015		
Stupeň: DPS		
Měřítko: 1:50		