


SEZNAM STAVEBNÍCH PRACÍ

- PROVEDENÍ NOVÝCH ROZVODŮ VODY
- NOVÉ ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY – VANA, KOMBINOVANÉ WC, UMYVADLO, VČ. BATERIÍ
- PROVEDENÍ NOVÝCH OBKLADŮ V KOUPELNĚ A KUCHYNI
- PROVEDENÍ NOVÝCH KERAMICKÝCH DLAŽEB V KOUPELNĚ A NA WC
- PROVEDENÍ SAMONIVELAČNÍCH VYROVNÁVACÍCH PODLAH POD PVC V ZÁDVEŘÍ A KOUPELNĚ
- PODKLAD Z DŘEVOTŘÍSKY V POKOJI 106 POD PVC
- OČIŠTĚNÍ VŠECH DVEŘNÍCH ZÁRUBNÍ, NOVÝ NÁTĚR
- OSAZENÍ NOVÝCH DVEŘNÍCH KŘÍDEL
- OSAZENÍ NOVÝCH OTOPNÝCH TĚLES, V KOUPELNĚ OTOPNÝ ŽEBŘÍK,
- OSAZENÍ NOVÉHO PLYNOVÉHO KOTLE S PRŮTOKOVÝM OHRÍVAČEM VODY
- PROVEDENÍ NOVÝCH ŠTUKŮ NA 100% PLOCHY STROPŮ A STĚN
- VÝMALBA VŠECH MÍSTNOSTÍ
- OSAZENÍ KUCHYŇSKÉ LINKY, VČ. DŘEZU, DŘEZOVÉ BATERIE
- OSAZENÍ NOVÉHO KOMBINOVANÉHO SPORÁKU A DIGESTOŘE

LEGENDA

Čís.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m ²	DRUH PODLAHY	ZN.	ÚPR. POVRCHU	POZNÁMKA
101	ZÁDVEŘÍ	3.78	PVC, SOKL PVC	A	100% NOVÝ ŠTUK	STÁVAJÍCÍ ŠTUKY OŠKRÁBAT
102	KOUPELNA	5.04	KERAMICKÁ DLAŽBA	A	KERAMICKÝ OBKLAD V.=1500, ŠTUK 100%	DTTO
103	WC	2.26	KERAMICKÁ DLAŽBA, KERAM.SOKL	A	100% NOVÝ ŠTUK	DTTO
104	KUCHYNĚ	11.65	PVC, SOKL PVC	B	KERAMICKÝ OBKLAD 800-1400, ŠTUK 100%	DTTO
105	POKOJ	22.76	VL YSY	C	100% NOVÝ ŠTUK	DTTO
106	POKOJ	24.17	PVC, SOKL PVC	B	100% NOVÝ ŠTUK	DTTO



STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE



NOVÉ KONSTRUKCE A ZAŘÍZENÍ

Zodp. projektant:	ING.MARTINA ŠVECOVÁ		
Projektant:	ING.MARTINA ŠVECOVÁ		
Vypracoval:	ING.MARTINA ŠVECOVÁ		
Místo stavby:	KRNOV	Datum:	10/2015
Stavebník:	MĚSTO KRNOV, HLAVNÍ 1, KRNOV		
OPRAVA BYTU HOBZÍKOVA 5, KRNOV		Stupeň projektu:	
		Měřítko:	1:50
		Formát:	A3
Obsah:	PŮDORYS - STÁVAJÍCÍ STAV, BOURACÍ PRÁCE	Paré:	Výkres číslo:
Díl:	D.1- DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU		02