



Legenda:

- Bar: k-ce ocelová, opláštění dřevěné, odvětrání štěrbinou (dole i nahoře)
- Místnosti 0.11 a 0.12 obloženy keramickým obkladem do v. 2000 mm
- Obložení potrubí VZT sádrokartonem
- Všude nový keram. sokl v. cca 450 mm (dle architekta)
- Stávající keram. dlažbu očistit (cca 176,5 m²)
- Na schodišti nová dlažba (cca 4,42 m²)
- V místnostech č. 0.05, 0.06, 0.07, 0.08, 0.09, 0.10 výměna stropních kazet
- Obložení potrubí VZT sádrokartonem
- VZT je funkční, proběhla na ni rekonstrukce v r. 2007 a je na ni platná revize

PROJEKTOVAL	: ROMAN HÁJEK, IČ 76404480	STUPEŇ	--
VYPRACOVAL	: PETR KOVAŘÍK, IČ 64621952	FORMÁT	2A4
AUTORIZOVAL	: --	DATUM	5/2016
MÍSTO STAVBY	: k. ú. Krnov - Horní Předměstí, parc. č. 212	Č. ZAKÁZKY	--
INVESTOR	: Město Krnov, Hlavní nám. 1, Krnov	Č. VÝKRESU	--
NÁZEV ZAKÁZKY	Městská kavárna, Hlavní nám. 95/3, Krnov		
OZNAČ. VÝKRESU	Dispoziční řešení (1. PP)		