



POHLED SZ



POHLED JV



POZNÁMKA

- 01 VENTILAČNÍ PROSTUP Ø160 MM – NÁPOJEN POMOCÍ FLEXIBILNI HADICE NA STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ Ø160 MM (SPODNÍ ČÁST AZBESTJ).
- 02 VENTILAČNÍ PROSTUP SL. Ø110 MM – NÁPOJEN POMOCÍ FLEXIBILNI HADICE NA STÁVAJÍCÍ PLASTOVÉ HT POTRUBÍ Ø110 MM.
- 03 STŘEŠNÍ OKNO S TYRZENÝM DVOUSKLEM 460/550 MM S LEMOVÁNÍM.
- 04 STŘEŠNÍ VÝLEZOVÉ OKNO S TYRZENÝM DVOUSKLEM 540/830 MM S LEMOVÁNÍM.
- 05 STOUPACÍ PLOŠNÁ 2000/250 MM A 3x VZPĚŘA KOMINOVÉ LÁVKY NA STĚNU A 1x VZPĚŘA STOUPACÍ PLOŠNÝ VŠE V ČERNÉ BARVĚ RAL 9005.

- 06 ANTÉNNÍ STOŽÁR Z POZNANKU 2.5 M/42 MM, VČETNĚ DVOU DRŽÁKŮ STOŽÁRU (KOTVIT KE KROKVÍ A KLEŠTNĚ) A ANTÉNNÍHO PROSTUPU. JEDNÁ SE O REZERVNÍ STOŽÁR.

STŘEŠNÍ VIKŘŘE JSOU OPLECHOVÁNY POMOCÍ LAKOVANÉHO FEZN PLECHU RAL 9005 ČERNÁ. OKNA VIKŘŘŮ JSOU NOVĚ S JEDNODUCHÝM ZASKLENÍM. JE VYUŽIT UCELENÝ SYSTÉM, VČETNĚ DOPLNKOVÝCH PRVKŮ. OKAP JE TVOŘEN ZDVOULENÝM LEMOVÁNÍM, JSOU POUŽITĚ SYSTÉMOVÉ HŘEBENÁČE. SOUČÁSTI STŘECHY JE OCHRÁNA PŘED BLESKEM – ŘEŠENO SAMOSTATNOU PD, KLEMPŘSKÉ PRVKY A OPLECHOVÁNÍ Z LAKOVANÉHO FEZN PLECHU RAL 9005 ČERNÁ. SOUČÁSTI STŘECHY JSOU SNĚHOVÉ ZACHYTÁČE – HÁKY 4 KS/M². ODVODNĚNÍ STŘECHY POMOCÍ NOVÝCH DEŠTOVÝCH SVODŮ, PŘES STÁVAJÍCÍ LARAČE STŘEŠNÍCH SPLAVENIN DO VĚČNÉHO ŘÁDU. PŘI REALIZACI OBJEKTU POUŽÍVAT PRÁCOVNÍ POSTUPY A TECHNOLOGIE JEDNOTLIVÝCH FIREM. V DANÉM ROZSAHU VYNECHAT PROSTUPY PRO VEDENÍ INSTALACÍ, VĚTRÁNÍ STŘECHY POMOCÍ PRŮBĚŽNÉHO PASU U OKAPU S KRYCÍ MRŽŽKOU (OCHRÁNA PROTI HMYZU) A POMOCÍ VĚTRACÍCH TAŠEK – SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ. VE VÝKRESECH BYLY PŘEDBĚŽNĚ POUŽITÝ VÝROBKY FIREM FAKRO A CEMBRIT Z DŮVODU ROZMĚRŮ A TECHNOLOGICKÝCH VLASTNOSTÍ.

POZNÁMKA

- SH SVOD HROMOSVODU – ŘEŠENO SAMOSTATNOU PD
- AH ANTÉNNÍ ROZVOD – ODSTRANIT STÁVAJÍCÍ
- JT JIMACÍ TYČ

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE A PRVKY
- NOVĚ KONSTRUKCE A PRVKY
- BOURANÉ KONSTRUKCE A PRVKY

0,000=316,250=ÚROVEŇ PODLAHY V 1NP

JANKO Projekt s.r.o.			JANKO Projekt s.r.o.		
Albrechtická 807/16, Křnov			Albrechtická 807/16		
IČ: 03872394			IČ: 03872394		
Zodpovědný projektant:	Vypracoval:	Kreslil:	JANKO Projekt s.r.o.		
Ing. Lubomír Koraba	Ing. Dobroslav Janko	Ing. Jakub Vaněk	Albrechtická 807/16		
			794 01 Křnov		
			IČ: 03872394		
			tel.: 564 614 257		
Stavebník: Město Křnov, Hlavní náměstí 96/1, Pod Bezručovým vrchem, 79401 Křnov, IČ: 00296139			Č.zakázky: 35/16/J/P		
Místo stavby: parc. č. 380, k.ú. Křnov - Horní Předměstí			Datum: 7/2016		
Název stavby: BD Křnov, Hlibětická 156/46 - udržovací práce			Stupeň: DPS		
Část PD: Výkresová část			Měřítko: 1:50		
Výkres: Pohledy SZ a JV			Č.výkresu: 05		