



POHLED SV



POHLED JZ



- POZNÁMKA
- SH SVOD HROMOSVODU – ŘEŠENO SAMOSTATNOU PD
AH ANTÉNNÍ ROZVOD – ODSTRANIT STÁVAJÍCÍ
JT JMÁCI TÝČ
- LEGENDA MATERIÁLŮ
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE A PRVKY
 - NOVĚ KONSTRUKCE A PRVKY
 - BOURANÉ KONSTRUKCE A PRVKY

POZNÁMKA

- 01 VENTILAČNÍ PROSTUP Ø160 MM – NAROJEN POMOCÍ FLEXIBILNÍ HADICE NA STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ Ø160 MM (SPODNÍ ČÁST AZBEST).
- 02 VENTILAČNÍ PROSTUP SL Ø110 MM – NAROJEN POMOCÍ FLEXIBILNÍ HADICE NA STÁVAJÍCÍ PLASTOVÉ HT POTRUBÍ Ø110 MM.
- 03 STŘEŠNÍ OKNO S TVRZENÝM DVOUSKLEM 460/550 MM S LEMOVÁNÍM.
- 04 STŘEŠNÍ VÝLEZOVÉ OKNO S TVRZENÝM DVOUSKLEM 540/830 MM S LEMOVÁNÍM.
- 05 STOUPACÍ PLOŠNA 2000/250 MM A 4x VZPĚRA PRO STOUPACÍ PLOŠNU 300/250 MM VŠE V ČERNÉ BARVĚ RAL 9005.

- 06 ANTÉNNÍ STOŽÁŘ Z POZINKU 2,5 M/42 MM, VČETNĚ DVOU DRŽÁKŮ STOŽÁŘU (KOTVIT KE KROVI A KLEŠTNĚ) A ANTÉNNÍHO PROSTUPU. JEDNÁ SE O REZERVNÍ STOŽÁŘ.
- STŘEŠNÍ VKŘÍŽE JSOU OPLECHOVÁNY POMOCÍ LAKOVANÉHO FEZN PLECHU RAL 9005 ČERNÁ. OKNA VKŘÍŽŮ JSOU NOVĚ S JEDNODUCHÝM ZASKLENÍM. JE VYUŽIT UCELENÝ SYSTÉM, VČETNĚ DOPLNKOVÝCH PRVKŮ. OKAP JE TVOŘEN ZDVOJENÝM LEMOVÁNÍM, JSOU POUŽITĚ SYSTÉMOVÉ HŘEBENÁČE. SOUČÁSTI STŘECHY JE OCHRANA PŘED BLESKEM – ŘEŠENO SAMOSTATNOU PD, KLEMPŘÍSKÉ PRVKY A OPLECHOVÁNÍ Z LAKOVANÉHO FEZN PLECHU RAL 9005 ČERNÁ. SOUČÁSTI STŘECHY JSOU SNĚHOVÉ ZACHYTÁČE – HAKY 4 KS/M². ODVODNĚNÍ STŘECHY POMOCÍ NOVÝCH DEŠTOVÝCH SVODŮ, PŘES STÁVAJÍCÍ LAPÁČE STŘEŠNÍCH SPLAVENIN DO VEŘEJNÉHO ŘÁDU. PŘI REALIZACI OBJEKTU POUŽÍVAT PRACOVNÍ POSTUPY A TECHNOLOGIE JEDNOTLIVÝCH FIREM. V DANÉM ROZSAHU VNECHAT PROSTUPY PRO VEDENÍ INSTALACÍ, VĚTRÁNÍ STŘECHY POMOCÍ PRŮBĚŽNÉHO PASU U OKAPU S KRYCÍ MŘÍŽKOU (OCHRANA PROTI HMYZU) A POMOCÍ VĚTRACÍCH TAŠEK – SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ. VE VÝKRESECH BYLY PŘEDBEŽNĚ POUŽITÝ VYROBKY FIREM FAKRO A CEMBRIT Z DŮVODU ROZMĚRŮ A TECHNOLOGICKÝCH VLASTNOSTÍ.

0,000=316,250=ÚROVEŇ PODLAHY V 1NP

JANKO Projekt s.r.o.			JANKO Projekt s.r.o.		
Albrechtická 807/16, Křnov IČ: 03872394			Albrechtická 807/16 Křnov 01 Křnov IČ: 03872394 tel.: 564 614 257		
Zodpovědný projektant:	Vypracoval:	Kreslil:			
Ing. Lubomír Koraba	Ing. Dobroslav Janko	Ing. Jakub Vaněk			
Stavebník: Město Křnov, Hlavní náměstí 96/1, Pod Bezručovým vrchem, 79401 Křnov, IČ: 00296139			Č.zakázky: 35/16/J/P Datum: 7/2016		
Místo stavby: parc. č. 379, k.ú. Křnov - Horní Předměstí			Stupeň: DPS		
Název stavby: BD Křnov, Hlibětčická 155/44 - udržovací práce			Měřítko: 1:50		
Část PD: Výkresová část					
Výkres: Pohledy SV a JZ			Č.výkresu: 05		