

Průvodní zpráva

Akce: oprava sociálních zařízení dívek školní jídelna 2np- Žižkova 1 Krnov

Stavební záměr:

oprava vybraných sociálních zařízení .

Stávající stav, nález:

Sociální zařízení : zdivo příček z cihel dutých, dlažba keramická na betonové mazanině, obklady keramické na cementovou maltu, staré zařizovací předměty, původní elektroinstalace, částečně opravená kanalizace a vodoinstalace.

návrh úprav:

- Stávající obklady keramické v 1,6m budou osekány a taktéž omítka nad obklady do výšky 3,2m, nové obklady budou provedeny do výšky 2m včetně nové podkladní omítky, zbytek omítek budou nové štukové.
 - Barevné řešení nových obkladů potvrdí investor před montáží.
 - Prostor sprchového koutu bude řádně izolován proti vodě ,nově provedené obklady zde budou do výšky 2,2m.
 - DTZ dlažby keramické proběhne vždy ze 100% včetně podkladních betonů.
- Barevné řešení nových dlažeb opět potvrdí investor před položením (ředitel zařízení) .
- Zařizovací předměty budou všechny vyměněny za nové, seznam viz stavební položkový rozpočet. Jednotlivé typy potvrdí investor.



vzor kombi WC

- Stávající rozvody vody a kanalizace budou pouze přizpůsobeny pro osazení navrhovaných zařizovacích předmětů.
- Stávající elektroinstalace bude upravena a to: - svítidla budou ze 100% vyměněny za nová a jejich počet bude rozšířen viz rozpočet, - všechny vypínače (popř. zásuvka) budou vyměněny za nové. Bude vyhotovena výchozí revize elektro.
- Stávající ocelové zárubně dveří budou nově natřeny, odstíny barev určí investor.
- Stávající dveřní křídla budou vyměněny za nová včetně kliky a štítky (viz popis v rozpočtu)
- odvětrání prostor WC dívek zůstává stávající přirozeně okny, ale v prostorech WC personálu bude vyměněn el ventilátor za nový.
- Otopné těleso bude vyměněno za nové viz rozpočet.
- Strop bude nově obložen sadrokartonem
- nový zrcadlový pruh nad umyvadly bude vždy zapuštěn namísto vynechané v obkladu keramickém stěny
- potrubní rozvody topení budou nově natřeny


Přesný rozsah prací a dodávek udává stavební položkový rozpočet zpracovaný na tuto akci. Barevné řešení bude nutno vždy před objednáním materiálů odsouhlasit s objednatelem.

v Krnově 11.4.2016

Vypracoval: Kovařík Petr

K o v a ř í k P e t r , L á z e ň s k á č. 1 2, K r n o v , t e l : 7 7 7 / 1 1 5 8 5 9
M e i l : p e t a . k o v a r i k @ c e n t r u m . c z




Petr Kovařík
Inženýrská činnost ve stavebnictví
Lázeňská č.12 794 01 Krnov
IČO: 646 21 962 DIČ: 359-
777115859

fotodokumentace:

sociální zařízení dívek - 2np









sociální zařízení personálu 2np (sousedící s WC dívky)

