



Zimní stadion v Krnově

Vestavba vnitřního zařízení včetně tribun - instalace zařízení pro odvod tepla a kouře

Projektová dokumentace pro provádění stavby

D.1 Dokumentace stavebního objektu

D1.07 Elektroinstalace - silnoprúd

Specifikace materiálu

Archivní číslo	:	17-016-5 / D1.07 - příloha
Zhotovitel	:	ADEA projekt s.r.o. Kafkova 1133/10 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
Hlavní projektant	:	Tomáš Lehnert
Zodpovědný projektant	:	Marek Seifert
Vypracoval	:	Marek Seifert
Objednatel	:	Město Krnov Hlavní náměstí 96/1 794 01 Krnov 1
Datum	:	16.6.2017

REKAPITULACE

CELKEM - MONTÁŽ ELEKTROINSTALACE
CELKEM - MATERIÁL ELEKTROINSTALACE

CELKEM - MONTÁŽ ROZVODNICE
CELKEM - MATERIÁL ROZVODNICE

Revize + 2%

ELEKTROINSTALACE CELKEM BEZ DPH

Vypracoval : Seifert Marek

**ZIMNÍ STADION V KRNOVĚ
VESTAVBA VNITŘNÍHO ZAŘÍZENÍ
VČETNĚ TRIBUN - INSTALACE
ZAŘÍZENÍ PRO ODVOD TEPLA
A KOUŘE**

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ JE VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE

pořadové číslo	měrná jednotka	název	vyměra	cena	celkem
1	ks	Jednopolový spínač IP44	1		
2	ks	Krabice rozvodná KR	1		
3	m	Kabel CYKY 3Jx1,5	30		
4	m	Kabel CYKY 3Ox1,5	6		
5	m	Kabel CYKY 3Jx2,5	400		
6	m	Kabel CYKY 5Jx50	70		
7	m	Kabel CYKY 4Jx95	15		
8	m	Kabel CXKH-V 3Jx2,5 - B2ca, s1,d0	135		
9	m	Kabel CXKH-V 5Jx6 - B2ca, s1,d0	350		
10	m	Vodič CYA 6 zelenožlutý	400		
11	m	Vodič CXKV-V 1x6 zelenožlutý - B2ca, s1,d0	350		
12	ks	Svorkovnice ekvipotenciální	1		
13	m	Vodič CYA 25 zelenožlutý	70		
14	m	Normovaná kabelová požární trasa dle vyhl. č. 23/2008 Sb. a ČSN 73 0848 - min. P15-R (např. plechový kabelový žlab s víkem- komplet)	200		
15	m	Kabelový rošt vč.úchytlů a víka	180		
16	den	Pronájem plošiny vč. doprav, výškové práce	4		
17	ks	Protipožární ucpávky, zatěsnění kabelových průvlaků v požárních přepážkách	10		
18	m	Ochranná trubka z PE vč.příchytěk a spojek	50		
19	ks	Zářivkové svítidlo 2x58W, HF, IP65	1		
		CELKEM - MONTÁŽ ELEKTROINSTALACE			
		Kompletační činnost + 4,5%			
1	ks	Jednopolový spínač	1		
2	ks	Krabice rozvodná KR	1		
3	m	Kabel CYKY 3Jx1,5	30		
4	m	Kabel CYKY 3Ox1,5	6		
5	m	Kabel CYKY 3Jx2,5	400		
6	m	Kabel CYKY 5Jx50	70		
7	m	Kabel CYKY 4Jx95	15		
8	m	Kabel CXKH-V 3Jx2,5 - B2ca, s1,d0	135		
9	m	Kabel CXKH-V 5Jx6 - B2ca, s1,d0	350		
10	m	Vodič CYA 6 zelenožlutý	400		
11	m	Vodič CXKV-V 1x6 zelenožlutý - B2ca, s1,d0	350		
12	ks	Svorkovnice ekvipotenciální	1		
13	m	Vodič CYA 25 zelenožlutý	70		
14	m	Normovaná kabelová požární trasa dle vyhl. č. 23/2008 Sb. a ČSN 73 0848 - min. P15-R (např. plechový kabelový žlab s víkem- komplet)	200		
15	m	Kabelový rošt vč.úchytlů a víka	180		
17	ks	Protipožární ucpávky, zatěsnění kabelových průvlaků v požárních přepážkách	10		
18	m	Ochranná trubka z PE vč.příchytěk a spojek	50		
19	ks	Zářivkové svítidlo 2x58W, HF, IP65	1		
		CELKEM - MATERIÁL ELEKTROINSTALACE			
		Přesun + 3%			
		Profez + 2%			
		Podr.materiál + 3%			
1	hod	Rozvodnice RH p.č.2 + č.3 -prostorová úprava,montáž	112		
2	hod	Rozvodnice RVZT - prostorová úpr.doplnění, montáž	18		
		CELKEM - MONTÁŽ ROZVODNICE			
		Kompletační činnost + 4,5%			
1	ks	Jistič výkonový 3x160A + tunelové svorky	1		
2	ks	Vypínač výkonový 3x160A + tunelové svorky	1		
3	ks	Relé PT270524+YPT78702	1		
4	ks	Tlačítko na dveře MM216/1Z zelené	1		
5	ks	Stykač 265A/132kW/400V,2Z+2R/220-240V AC/DC	1		
6	ks	Jistič B6/1	3		

7	ks	Jistič B16/1	4		
8	ks	Jistič C 80/3	1		
		CELKEM - MATERIÁL ROZVODNICE			
		Přesun + 3%			
		Prořez + 2%			
		Podr.materiál + 25%			