



LEGENDA:

- stávající konstrukce
- bourané konstrukce
- Po demontáži příčky v části chodby bude na navazujících stěnách provedeno nové opláštění deskami SDK tl. 12,5mm s finální úpravou (viz popis TZ)
V ordinacích budou osazeny podél pracovních desek omyvatelné zástěny (mezi pracov. plochou a zavěšenými skříňkami)
- nové dělící akustické příčky celk. tl. 125mm (Rw=60 dB)
(např. opláštění kombinací desek SDK a Modrých akust. desek tl. 12,5mm s vloženou minerál. izolací objem. hmot.45 až 60kg/m3, tl. 60mm)
- předsazená akustická příčka celk. tl. 100mm
(- jednostranně opláštěná v části tech. místnosti na straně stávající obvod. konstrukce a doplnění ke stropu nad stávající zděnou polopříčkou Vp=2000mm)
- v tech. místnosti bude v obvod. stěně osazen el. ventilátor D100mm pod stropem a průchodka d60mm pro odsávání agregátů,
z vnější strany kryty větrací mřížkou vsazenou do fasádního lamel. obkladu
- v nutném rozsahu budou provedeny drážky v podlaze pro uložení potřebné instalace napojení (vody, kanalizace, vedení NN, rozvody vzduchu) k zubním křeslům,
v části podél stěny budou tyto rozvody nadzemní s uložení do ochranných lišt.
- v případě napojení nové kanalizace na stávající potrubí bude provedeno jeho odkrytí v podlaze původní čekárny, zajištěno napojení s odpovídajícím spádem, musí být provedeno doplnění hydroizolace a napojení nové na stávající, následně provedeno vyrovnaní podkladu a položení nové nášlapné vrstvy PVC
- v obou ordinacích musí být zajištěna antistatická úprava podlahy - viz technický popis
- v místnostech dotčených stavbou m.č. 138a, 138b, 140a, 140b budou provedeny nové minerál. podhledy bude upřesněno po provedení odkrytí stropní konstrukce dle uvedení v technického popisu (předpokládá se vložení tep. izolace v celkové tl. 200mm, parozábrana, vsazení nových osvětlovacích těles splňující předpsané normové hodnoty - viz návrh elektroinstalace, dle potřeby lze vést nové rozvody instalací por napojení vybavení
- nad zubními křesly bude zavěšeno stomatologické osvětlení (CACAN)-není dodávkou stavby
- stávající svislé žaluzie budou demontovány a po úpravě osazeny zpět
- V nové čekárně m.č. 140b bude v místech plánovaného posezení připevněna na stěnách obkladová deska (např.lamino s hranami) ve výšce cca 800 až 1000mm pro zajištění oteřuvzdornosti,
- Povrchová úprava stěn - viz popis TZ
- nutná úprava topení - viz samostatná část
(v nové ordinaci demontáž top. tělesa a osazení nového s napojením na stávající)
- návrh nových rozvodů vody, kanalizace, NN včetně rozvodů vzduchu jsou řešeny samostatně, dodávka a montáž vybavení ordinací (viz v.č.04a) není součástí stavby
- dřezy budou součástí plánovaného vybavení instalovaného provozovatelem, ukončeny vývody pro jejich napojení
- ohřev teplé vody bude zajištěn el. ohřevem ve skřínce pod dřezem, (nachystána el. zásuvka)
- 1
D 1500/2000mm - hliníková konstrukce asym. dveří s křídlem otevíravým 900/2000mm (levé) a pasivním cca 600/2000mm (nutno doměřit na stavbě), prosklené jednoduch. zasklení (ornament), vhodné rozdělení příčl. na 1/3 a 2/3,
ve spodní části plná výplň do výšky 400mm se vsazenou větr. dveřní mřížkou (400/130mm) bez prahu, kování klika-klika, vodorovné madlo bílé ve výšce 800 až 900mm, vsazeno do rámu z jackl. profilů, který bude oboustranně opláštěn deskami SDK, v nadpraží vsazeny větrací mřížky (2x 400/130mm, s parapetem cca 2300mm)
- 2
D 800/1970 mm - nové protihlukové interiérové dveře plné, v bílém odstínu, s tlumivostí na úrovni cca 33 dB, opatřeny pevným prahem, nutno osadit do těsněné obložkové zárubně,
- 1P, 1L



PROJEKTANT	Ing. Jana Fišarová	Ing. Jana Fišarová
INVESTOR	Město Krnov, Hlavní náměstí 96/1, Krnov, IČ 00296139	Albrechtická 194 794 01 Krnov
NÁZEV:	Zdravotní středisko Žižkova 7, Krnov - stavební úpravy pro rozšíření zubní ordinace	IČO : 451 743 77
OBSAH:	Půdorys 1.NP částečný - NÁVRH	DATUM: 05/2017 STUPEŇ PD: Ohlášení stavby - stavební úpravy pro změnu v užívání části stavby
	MĚŘITKO: 1: 70	ČÍSLO VÝKRESU: 04