

ZADÁNÍ

Stavba: Městské divadlo v Krnově
Objekt: Oprava přípojky kanalizace

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Krnov

Zpracoval:

Datum: 18. 8. 2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

1

Zemní práce

1:000	034203000	Oplocení staveniště	Kč	70,000		
2:000	034403000	Dopravní značení na staveništi	Kč	2,000		
3:R	034403000.2	Poplatek za vyřízení záborů chodníku, komunikace		2,000		
4:221	113106021	Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší z betonových dlaždic plochy do 15 m2	m2	25,500		
5:002	113151111	Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dílců	m2	13,500		
6:002	113152111	Odstranění podkladů zpevněných ploch z kameniva těžného	m3	25,500		
7:002	113152112	Odstranění podkladů zpevněných ploch z kameniva drceného	m3	25,500		
8:221	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	6,000		
9:001	131301101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	6,000		
10:001	132301102	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu přes 100 m3	m3	46,824		
11:001	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	52,824		
12:001	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	52,824		
13:001	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	26,413		
14:001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	26,413		
15:001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	26,413		
16:001	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	26,413		
17:583	583312000	kamenivo těžné zásypaný materiál	t	52,826		
18:946	460470012	Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich souběhu	m	12,000		

4

Vodorovné konstrukce

19:271	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě	m3	5,282		
--------	-----------	---	----	-------	--	--

5

Komunikace

20:221	596811120	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2	m2	22,250		
21:592	592453100	dlažba desková betonová hladká HBB 30x30x3,5 cm přírodní	m2	22,250		

6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

22:271	616633111	Stěrka z těsnící malty dvouvrstvá vnitřních stok světlé výšky do 1500 mm	m2	0,720		
--------	-----------	--	----	-------	--	--

ZADÁNÍ

Stavba: Městské divadlo v Krnově
Objekt: Oprava přípojky kanalizace

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Krnov

Zpracoval:

Datum: 18. 8. 2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

8 Trubní vedení

23	271	871275221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN125	m	9,720		
24	271	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN150	m	63,960		
25	271	877313122	Montáž přesuvek na potrubí z kanalizačních trub z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop DN 150	kus	1,000		
26	286	286119700	přesuvka kanalizace plastové PPKGU DN 160	kus	1,000		
27	271	877313123	Montáž tvarovek jednoosých na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop DN 150	kus	6,000		
28	286	286119100	odbočka kanalizační plastová s hrdlem PPKGEA-125/125/45°	kus	1,000		
29	286	286118880	koleno kanalizační plastové s hrdlem PPKGB 125x87°	kus	2,000		
30	286	286118940	koleno kanalizační plastové s hrdlem PPKGB 160x45°	kus	3,000		
31	286	286120260	montážní mazivo PPKG - 500g	kus	1,100		
32	271	894812438	Revizní a čistící šachta z PP DN 1000 šachtová skruž světlé hloubky 1000 mm	kus	1,000		
33	271	894812439	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 1000 za uříznutí šachtové skruže	kus	1,000		
34	271	894812453	Revizní a čistící šachta z PP DN 1000 poklop litinový s konusem a betonovým prstencem do 25 t	kus	1,000		
35	271	894812612	Vyříznutí a utěsnění otvoru ve stěně šachty DN 160	kus	2,000		
36	271	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	9,933		

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

37	013	961021311	Bourání základů ze zdiva kamenného	m3	5,040		
----	-----	-----------	------------------------------------	----	-------	--	--

91 Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch

38	221	916111113	Osazení obruby z velkých kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	16,000		
39	221	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	22,000		

97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce

40	221	979021113	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních při překozech ing sítí	m	22,000		
41	221	979071012	Očištění dlažebních kostek velkých se spárováním živичnou směsí nebo MC při překozech ing sítí	m2	19,200		

99 Přesuny hmot a sutí

42	221	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	9,933		
----	-----	-----------	---	---	-------	--	--

ZADÁNÍ

Stavba: Městské divadlo v Krnově
Objekt: Oprava přípojky kanalizace

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Krnov

Zpracoval:

Datum: 18. 8. 2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
43	271	998271301	Přesun hmot pro kanalizace hloubené monolitické z betonu otevřený výkop	t	0,163		
44	271	998272201	Přesun hmot pro trubní vedení z ocelových trub svařovaných otevřený výkop	t	0,163		

997 Přesun sutě

45	R	979990113	POPLATEK ZA SKLÁDKU SUTI		15,920		
46	R	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km		99,585		
47	002	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot	t	99,585		
48	002	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	99,585		

PSV Práce a dodávky PSV

721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

49	721	721242116	Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 125	kus	2,000		
50	721	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200	m	73,680		
51	721	998721201	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%			

HZS Hodinové zúčtovací sazby

52	HZS	HZS1301	Hodinová zúčtovací sazba zedník	hod	5,000		
53	HZS	HZS4221	Hodinová zúčtovací sazba geodet	hod	6,500		
54	HZS	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný	hod	9,500		

Celkem