


FEMONT OPAVA s.r.o.

 Vávrovická 274/90, 747 73 Opava – Vávrovice
 IČ: 47154918, DIČ: CZ47154918, SK4020166436

Telefon: +420 553 793 181, fax: +420 553 793 068, E-mail: femont@femont.cz, www.femont.cz

Výroba a montáž ocelových konstrukcí a hal


Firma: Ing.Marcel Kolarz

Ing.Marcel Kolarz

Adresa: Krnov

Kontakt: +420 604 175 255

marcelkolarz@seznam.cz

 Značka
 18676_b

 Vyřizuje
 Michal Belás

 Telefon:
 731 431 948

 E-mail:
 michal.belas@femont.cz

 V Opavě dne
 17.09.2018

Cenová nabídka
Přístavba hasičárny Krnov

Předkládáme Vám orientační cenový odhad na výše uvedenou akci.

Cenová nabídka neobsahuje:

Spodní stavbu, osazení kotevních želez, výplně, požární zeď, vyzdívky

Platnost nabídky je 30 dnů, její přesnost odpovídá předaným podkladům a platí jen to, co je v nabídce uvedeno.

REKAPITULACE:

01) Horní stavba haly

1 863 420 Kč

 Michal Belás
 obchodní manažer

Charakteristika haly: hala

typ konstrukce: VEDE systém
rozpon: 14,0 m
délka: 19,3 m
plocha: 269,64 m²
modulace: různá m
spád střechy: oblouk

světla výška: 4,5 m pod vazník
výška: 5,0 m ve žlabu
zatížení instalace 10 kg / m²
výška podezdívky: 0,5 m
zatížení sněhem: II. - 1,0 kN/m²
zatížení větrem: II. - 25,0 m/s

01) Horní stavba haly

ocelová příhradová konstrukce objektu, vetknutý sloup-kloubově uložený vazník včetně statiky a projektu OK-DPS dle dokumentace DSP, otryskána na Sa2,5, syntetický nátěr RAL 9002 - 120 um; základní, vrchní+opravný, požární odolnost OK 15 min; vaznice a paždíky z pozink.profilů bez další úpravy; cena vč.krčku	724 500 Kč
trapézový plech nosný profilu 150/260 ochraný lak / 12um	159 010 Kč
skládaný střešní plášť 60mm vaty a 160mm polystyrenu + PVC folie požární odolnost REI 15 DP3	411 800 Kč
stěnový plášť obvod., panel PUR 100mm viditelné kotvení, kladeno svisle, U = 0,22 W/m ² K, RAL 9002 / 9002 - vnější požární odolnost : EW 15 DP3 / EI 15 DP3 opláštění čtyř stran od soklu po žlab	389 500 Kč
klempířské prvky základ.lemovací lišta, podokapní střešní žlaby a střešní svody, lemy štítů, střechy, hran fasády - RAL 9002 okapnice, hřebenače, sněhové zábrany - RAL 9002 provedeno z vysoce jakostního pozink.lak.plechu 0,7mm	109 160 Kč
klempířské prvky lemy výplní provedeno z vysoce jakostního pozink.lak.plechu 0,7 mm	0 Kč
spojovací materiál šrouby pozinkovaný, nýty, tmely, těsnící pásy apod.	22 050 Kč
realizační dokumentace OK zajišťujeme v rámci dodávky haly ZDARMA !!!	0 Kč
kladecí plány opláštění	2 210 Kč
zařízení staveniště	18 190 Kč
ostatní náklady nutné k realizaci, VRN, doprava	27 000 Kč

01) Horní stavba haly celkem bez DPH 1 863 420 Kč

FEMONT OPAVA s.r.o.
Vávrovická 274/90, 747 73 Opava-Vávrovice
IČ: 47154918, DIČ: CZ47154918
Tel.: 553 793 181, Fax: 553 793 068