



LEGENDA

- hranice pozemků dle KN v k.ú. Opavské Předměstí
- obrys dotčené budovy č.p.539 Městské policie
- stávající zpevněné plochy
- stávající oplocení pozemku
- odkop zeminy podél obvod. zdiva (cca 1,0m)

stávající vedení IS

- stávající podzemní vedení NN (přípojka garáže)
- stávající nadzemní vedení NN vč. stávající přípojky (ČEZ Distribuce a.s.)
- stávající veřejný plynovod vč. stávající přípojky (GasNet s.r.o.)
- stávající telekomunikační vedení společnosti CETIN a.s.
- stávající veřejný vodovod (KVak s.r.o.)
- stávající přívod vody do garáže
- stávající veřejná kanalizace (KVak s.r.o.)
- stávající kanalizační přípojka beton DN 200 (předpokládaná trasa) - přípojka bude zaslepena

navržené vedení IS

- nopová folie (viz dílčí řezy)
- drenážní potrubí DN100 délka celkem 42,0 mb (viz dílčí řezy), včetně kontrolních šachet Ršd (4ks)
- navržené dešťové kanalizační potrubí KG SN4 DN110 (l=41,0 mb) resp.DN160 (l=38,5 mb)
- nová kanalizační přípojka PP ULTRA RIB2 DN200, SN10 - délka přípojky 8,0 mb
- RŠ1, RŠ2 plastové revizní šachty d=600 mm na kanalizační přípojce
- RŠd1, RŠd2, RŠd3, RŠd4 plastové kontrolní šachty d=425 mm na drenážním potrubí
- DV dvorní vpusť
- nová asfaltová plocha - viz. skladba T1 cca 11,5 m2
- odstranit původní asfalt. povrch + nový podklad
- nová beton. dlažba - viz. skladba T2 cca 18,40 m2
- zámková dlažba tl.60 mm + nové ohrubníky + nový podklad
- nová beton. dlažba - viz. skladba T3 cca 4,55 m2
- dlažba 500/500 + nový podklad
- nová beton. dlažba - viz. skladba T4 cca 16,04 m2, vyspádovat od objektu
- beton. dlažba tl.80 + nový podklad, lemována přídlažbou
- nový okapový chodník - kačírek+ohrubník - viz. T5 - cca 17,0 m2
- = v návaznosti na zatravněné plochy kolem objektu

POZNÁMKY :

- u všech stáv. dešť. svodů budou osazeny nové lapače splavenin
- do výkopu se uloží drenážní potrubí (viz. dílčí řezy) vč. Ršd a vyspádují se k napojení na stávající dešť. kanalizaci
- minimální krytí inž. sítí bude v souladu s ČSN 75 5401
- stáv. přípojka plynu bude opatřena chráničkou dl. 3,5m
- prostorové uspořádání opravených IS vzhledem k ostatním podzemním vedením technického vybavení bude v souladu s ČSN 73 6005
- při provádění výkopových prací v blízkosti ostatních sítí je nutné tyto práce provádět ručně

FIX= 100,0- horní úroveň podesty předloženého schodiště

PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ NUTNO VYTYČIT VŠECHNY PODZEMNÍ SÍTĚ

A DODRŽET PODMÍNKY PRO PRÁCE V OCHRANNÉM PÁSMU IS

STANOVENÉ JEDNOTLIVÝMI SPRÁVCI SÍTÍ (viz dokladová část)

VYPRACOVALA:	Ing. Fišarová Jana	Ing. Jana Fišarová	
INVESTOR	Město Krnov, Hlavní náměstí 96/1, 79401 Krnov, IČ:00296139	Albrechtická 194	
NÁZEV:		794 01 Krnov	
Budova Městské policie Krnov - sanace základového zdiva - I.etapa		DATUM:	07/2019
		STUPEŇ PD:	PD udržovacích prací a oprav
OBSAH:	Situace - vnější sanace - úpravy ploch	MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU:
		1:200	04