



- Legenda:**
- Hranice pozemků dle KN
k.ú. Krnov - Horní Předměstí
 - budova MŠ Hlubčická
- tří učební pavilony a kotelná (vněj. obrys KZS)
 - stávající oplocení
- ze strany ul. Hlubčická beton. podezdívka + pletivo, lemováno živým plotem
osazeny vjezd. brány a vstup. branka se signalizací pro dálk. otevírání
- ostatní strany drátěné pletivo + ocel. sloupky

- stávající rozvody IS**
- stávající vzdušné vedení NN (ČEZ Distribuce a.s.)
vč. nadzemní přípojky
 - stávající podzemní vedení SEK (CETIN a.s.)
vč. přípojky
 - stávající veřejný plynovod (GasNet a.s.)
vč. přípojky
 - stávající vedení veřejného vodovodu (KVaK s.r.o.)
vč. přípojky (+ stávající vodoměrná šachta)
 - stávající vedení veřejné jednotné kanalizace (KVaK s.r.o.)
 - vnitroareálová kanalizace
- vyznačena předpokládaná trasa
(bude ověřeno výkopem při opravě - viz část D1.4.3)
 - stávající vnitroareálové šachty
(některé budou zrušeny a nahrazeny novými šachtami)
 - nové revizní šachty na trase opravené kanalizace
řešení opravy kanalizace viz situace v část D1.4
- nutno zajistit odpovídající bezpečností opatření při realizaci stavby
a je nutná konzultace s objednatelem a provozovatelem školky

Poznámka:

- před zahájením zemních prací je nutno zajistit vytyčení podzemních vedení a prokazatelně seznámit pracovníky s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové dokumentace,
- při výkopových pracích je nutno postupovat obezřetně s ohledem na možný výskyt neznámých tras podzemního vedení v rámci areálu,
- doporučujeme provést ověřující sondy a v nutném rozsahu výkop prováděn ručně,
- ochranné pásma veřejného vedení IS nebudou stavbou dotčeny mimo SEK vedení CETIN (dodržet stanovené podmínky - viz dokladová část), jedná se o zájmové území uvnitř oploceného areálu MŠ Hlubčická - parc.č. 1362 a 1361 k.ú. Krnov - Horní předměstí
- zemní práce budou prováděny v souladu s platnými předpisy a normami, zejména ČSN 73 6133, ČSN 73 6005, ČSN EN 50 341-1,2, ČSN EN 50 341-3, ČSN EN 1717, ČSN EN 806-1,2, ČSN 75 5411

+/- 0,00 = 313,055 m.n m.= úroveň podlahy jídelny (m.č.127)

VYPRACOVAL	Ing. Fišarová Jana	Ing.Fišarová Jana projektová činnost ve výstavbě Albrechtická 194, Krnov IČ: 451 743 77	
INVESTOR	Město Krnov, Hlavní náměstí 96/1, 794 01 Krnov		
NÁZEV:	MŠ Hlubčická, Krnov - oprava podlah a dešť. kanalizace		DATUM: 11/2020
ČÁST PD:	C - situační výkresy		STUPEŇ PD: Dokumentace udržovacích prací, oprav (DPS)
OBSAH:	Koordinační situace		MĚŘÍTKO: 1: 300 ČÍSLO VÝKRESU: C-03