

Krnovské vodovody a kanalizace

KONEKO, spol s r.o.
Výstavní 2224/8
709 00 Ostrava - Mariánské Hory

Váš dopis/ze dne:

Naše značka:
223/2018/jh

Vyřizuje:
Hlaváčková

V Krnově dne:
30.10.2018

Věc: Odvedení splaškových vod z lokality Krnov-Ježník

Vyjádření k DSP

Výstavba kanalizace:

Je navržena gravitační splašková kanalizace v lokalitě Ježník, jednotná kanalizace v ul.Švermova,Šafaříkova a Kollárova, vše k.ú.Krnov-Horní Předměstí. Kanalizace bude napojena na stávající veřejnou kanalizaci v ul.Albrechtická, s následným čištěním na ČOV Krnov.

Kanalizaci tvoří hlavní větev **B 12** a vedlejší větve **B 12-6** až **B 12-11**. Délka stavby bude 4754,2 m. Navrženým materiálem pro kanalizaci je žebrované hrdlové kanalizační potrubí z polypropylenu, rozměrová řada dle DIN 16 961 335/300 a 450/400, s hrdly těsněnými gumovými kroužky, s kruhovou tuhostí SN 10, PN 1. Na trase jsou navrženy revizní šachty, spadiště, bezvýkopové křížení silnice I/57 a Ježnického potoka.

Součástí stavby budou části kanalizačních přípojek umístěné na veřejném prostranství, z PP DN 150, DN 200 ukončené revizní šachtou DN 400. V ul.Švermova, Šafaříkova budou stávající přípojký a vpustí přepojeny na novou kanalizaci. V projektu nejsou zahrnuty kanalizační přípojký pro zástavbu na ul.Ježnická č.o.24-č.o.103!

Souhlasíme s výstavbou nové splaškové kanalizace a obnovou stávající jednotné kanalizace podle PD, za předpokladu:

- Kanalizace bude provedena podle ČSN 75 6101, ČSN EN 1610.
- Bude dodržena ČSN 73 6005 ve všech místech vzájemného souběhu a křížení sítí.
- Pokládka potrubí s obšypem a hutněním musí být provedena v souladu s PD.
- Před zahájením stavby požádá prováděcí firma o vytýčení vodovodního potrubí.
- Výkopové práce v blízkosti stávajícího vodovodu a kanalizace budou prováděny ručně.
- V průběhu stavby požadujeme přístup na staveniště jako stavební dozor provozovatele.
- Zásahy na zařízení bude prováděcí firma konzultovat s naší organizací; kontaktní osoby: vodovod p.Křištofík 602 786 538, kanalizace p.Heller 602 544 282.
- Ke kolaudaci bude předložen protokol o provedení zkoušky těsnosti kanalizace, geodetické zaměření potrubí, kamerový záznam.

Přeložka vodovodu:

V ul.Šafaříkova je navržena přeložka vodovodu v délce 38,0 m, včetně přepojení stávajících vodovodních přípojek. Bude použito potrubí z tvárné litiny DN 100, s připevněným signalizačním vodičem.

Souhlasíme s přeložkou úseku vodovodu podle zpracované PD, za předpokladu:

Vodovod bude provedený podle ČSN 75 5401, TNV 75 5402.

Bude dodržena ČSN 73 6005 v styku s potrubím jiného správce.

Místa propojení se stávajícím vodovodem budou zkontrolována pracovníkem KVaK.

Na potrubí vodovodu bude provedena tlaková zkouška, kde bude přítomen zástupce naší organizace. Stavba bude geodeticky zaměřena.

Krnovské vodovody a kanalizace s.r.o.
M.Gorkého 816/11 -4-

794 01 Krnov, Pod Bezručovým vrchem
IČO: 476 74 148, DIČ: CZ47674148

Ing. Libor Staněk
jednatel společnosti



Krnovské vodovody a kanalizace, s. r. o.
Maxima Gorkého 816/11, 794 01 Krnov
Tel.: +420 554 620 475, E-mail: hlavackova@kvak.cz, www.kvak.cz
IČO: 47674148, DIČ: CZ47674148