

**TABULKA 5. ZEMNÍ PRÁCE****TABULKA 5.1. RÝHY****POPIS**

rýha pro nátokové potrubí  
rýha pro odtokové potrubí  
rýha pro nátokové čelo  
rýha pro výtokové čelo  
rýha pro stabilizační pas  
rýha pro opěrnou patku

**CELKEM**

ŠÍŘKA	HLOUBKA	DÉLKA	OBJEM
m	m	m	m3
0,80	1,50	4,1	4,92
1,20	1,35	13,2	21,38
1,00	1,50	2,7	4,05
1,00	1,60	2,4	3,84
0,60	0,80	2,8	1,34
0,45	0,40	10,2	1,84
			37,37

\* v oddílu 02 Nádrž

**TABULKA 5.2. JÁMY****POPIS**

jáma pro kanalizační šachtu  
jáma pro základ požeráku

**CELKEM**

PLOCHA	HLOUBKA	OBJEM
m2	m	m3
3,20	1,60	5,12
2,80	0,60	1,68
		6,80

**TABULKA 5.3. ZÁSYPY KONSTRUKCÍ****POPIS**

zásyp kolem nátokového čela  
zásyp kolem výtokového čela

**CELKEM**

OBJEM VÝKOPU	OBJEM KCE	OBJEM
m3	m3	m3
4,05	0,816	3,23
3,84	0,616	3,22
		6,46

**TABULKA 5.4. ZÁSYPY, OBSYPY POTRUBÍ****POPIS**

ruční obsyp nátokového potrubí  
zásyp rýhy pro nátokové potrubí  
zásyp rýhy pro odtokové potrubí  
obsyp kolem kanalizační šachty

**CELKEM**

PLOCHA	DÉLKA	HLOUBKA	OBJEM
m2	m	m	m3
0,40	4,10	-	1,64
0,68	4,10	-	2,79
0,66	13,20	-	8,71
2,00	-	1,600	3,20
			11,50

\* štěrkopísek

**TABULKA 5.5. ZÁSYPY Z TĚSNICÍ ZEMINY****POPIS**

obsyp kolem základu požeráku jílovitou zeminou  
obsyp potrubí jílovitou zeminou

**CELKEM**

VÝPOČET			OBJEM
m, m2			m3
	0,9	0,6	0,54
	0,7	7,7	5,39
			5,93

\* jílovitá zemina

\* jílovitá zemina

**CELKEM VÝKOPY****44,17 m3****CELKEM ZÁSYPY****17,96 m3****CELKEM POTŘEBA JÍLOVITÉ ZEMINY****5,93 m3**