Konstrukční a referenční řezy záměrem:

A Rekonstrukce cihlové zdi od ulice Mlynářská – vytvoření galerie smyslů:

Poznámky:

- Umístění HDS bude řešeno souběžně s realizací záměru trafostanice ("Stavební úpravy objektu Karnoly a vestavba trafostanice do objektu Karnoly, přístavba venkovního schodiště s rampou")
- Návrh bran vychází z návrhu arch. Dehnera, které bylo součástí koordinovaného stanoviska akce.
- Veškeré popisy budou z ocelového plechu v RAL nástřiku 7016 a řezány na CNC.
- Etapa II. bude řešena samostatnou fází v návaznosti na archeologický průzkum lokality a požadavků NPÚ.

Cihlový pilíř s chemickými kotvami do stávajícího zdiva s pohledovou vrstvou benátské omítky (šedý odstín), rozměry 250x450x4100mm

Zazdění stávajícího dveřního otvoru pro vytvoření stavební niky o hl. 100mm s pohledovou vrstvou benátské omítky (šedý odstín), rozměry 1600x3350 (mm)

Výhled na areál Karnoly (Národní kulturní památka)

Výhled na areál Zámku a přilehlé ulice

Oplechování zídky pro odtok dešťových vod s antracitovou úpravou RAL 7016, r.š. pozinkového plechu 620mm

Ubourání překladu

ZRAK SLUCH HMAT CHUŤ ČICH

Dozdění zdiva na úroveň okolních parapetů

Zahrada smyslů

B

Vyhlídka: 7,200 (m)

Výška zdi: 4,050 (m)

Parapety v.: 1,150 (m)

± 0,000

Etapa III.

Posezení a nová vyhlídka (odkaz na původní baštu v hradbách)
S okolním obkladem ze štípaného lomového kamene v návaznosti na okolí.

2100 (mm) | 4400 (mm) | 21400 (mm) | 12580 (mm) | Napojení veřejného prostoru na předprostor Zámečku

(B) Kovová vjezdová brána dle specifikace

Návrh revitalizace cihlové části:

Cihlová zeď bude očištěna a lokální poškození bude opraveno. Rám oken bude očištěn a opatřený antracitovým nátěrem RAL 7016 (matná kovářská). Ve stejném odstínu bude provedeno oplechování zídky, aby nedocházelo k poškození zdiva na základě povětrnostních vlivů. Navržené dozdívky a stavební úpravy budou konzultovány s autorem projektu. Odstranění skleněných výplní oken a pletivových zábran.

Galerie:

Stavební úpravy s novou omítkou a betonovou stěrkou (milánská stěrka) pro dosažení industriálního vzhledu. V okenních otvorech bude vytvořený prostor pro případnou instalaci záměru v podobě "dětské galerie na téma lidských smyslů".

Poznámky:

- Návrh byl aktualizován na základě koordinovaného stanoviska pro společné územní a stavební řízení stavby nazvané "Regenerace brownfields – revitalizace území Karnola po demolici bývalé kotelny".
- Bourání vstupní brány do ulice Mlynářská je součástí bouracích prací kotelny v areálu Karnoly.
- Před započetím stavební činnost záměru je nutné počítat, že v areálu bude probíhat demolice bývalé kotelny Karnoly – NPÚ na tento odkaz chce navázat architektonickým ztvárněním odkazu této budovy jak je zapracováno v návrhu. Okolní terén bude na základě demoliční činnosti přetvořen a podmínky budou rozdílné, než tomu bylo při fotodokumentaci stávajícího stavu.
- Realizační firma je upozorněna, že areál musí být dán do bezpečného stavu neohrožující zdraví návštěvníků.
- Souběžně s realizací zahradního záměru budou prováděny archeologické výkopy, které budou realizovány v prostorách vyznačených v situačním výkresu.
- Veškeré změny či detaily záměru musí být konzultovány s autorem projektu dle příslušného autorského zákona.

Revitalizace veřejného prostoru v návaznosti na pódium a ulici Mlynářskou:

B

6800

Panty | 1925 | 890 | 3150 | 3250 | 100

VÝPIS ŘEZIVA:

OZN.	POPIS	DÉLKA v m	POČET ks	POČET celkem	DÉLKA celkem v m	PRŮŘEZ v kg/m	váha kg
01	ocel čtvercová 40x40mm	3,25	2x2	4	13	12,6	163,8
02	plochá ocel B 30x8	2,12	4x2	8	16,96	1,3	22,048
03	kruhová ocel 14mm	3,25	11x2	22	71,5	1,23	87,94
04	plochá ocel B 30x8	3,385	2x2	4	13,54	1,3	17,6
Celkem:							292 (kg)

panty 6ks – brána bude kotvena do stávající zdi na chemické kotvy
zámek 1ks

Poznámka:

Veškeré prvky budou spojovány nýtováním a opatřeny kovářskou černí – matnou.

Finální řešení bude konzultováno přes vyrobením s projektantem (autorem projektu), je třeba provést dílenskou dokumentaci – typ a provedení zámku bude konzultováno při provádění dílenské dokumentace.

Brána bude vyrobena ve dvou provedeních pro průchod mezi areálem prostranství a vnitrobloku Karnoly. Nutno součástí výroby přeměřit stávající stav otvorů po demolici (může dojít ke změně výškových poměrů).

Konverze komínu:

Zachování architektonického artefaktu bude konzultováno s odborem památkové péče a konstrukční zásahy budou řešeny na základě bouracích prací prováděné od 3/2021

D

Pódium:

Minimální rozměry pódia je 6000x8000x800 (mm), mobilní transportní technika umožňuje dostupnost od ulice Mlynářská (transitní rozměry min. 9300x2500x3200mm).

V případě změny nutno konzultováno s MKS Krnov.

Dvojřádek pro nevidomé:

Dvě žulové kostky o rozměrech 150x150mm vložených do maltového lože (B15).

Instalace umění ve VP:

Instalace těchto umělecých soch není součástí první etapy.

Čtvercový jekl o rozměrech 120x120x5 (mm) s ocelovým táhlem.

2250

3480

A

Kotevní patka do betonu typu – závitová tyč (na konci tyče v betonu matice, popř. navařena podložka) s T profilem
– pro nasazení sloupek jekl 120x120x5 mm
– sloup přivařený pomocí svorníků

Výška zdi: 4,050 (m)

Parapety v.: 1,150 (m)

± 0,000

C

Jinan dvoulaločný (Ginkgo biloba) – **3 kusy**; o habitu 4m, při výsadbě kmenu Φ 150mm do kořenového balu zasazený do trvalkového záhonu s osazením mobiliáře.

C

Základy pro instalace soch a plastik – základy o rozměru 450x450mm na základové spáře (C20) min. 900mm do nezámrzné hloubky s ocelovým trnem (Φ12mm) pro možné kotvení dle typu instalací. Základová spára bude hutněna se štěrkopískem frakce do 15mm.

Sochy budou instalovány v dalších etapách jako stála expozice nebo v rámci různých prezentačních výstav.

20120

5000 | 5000 | 5000 | 5000

2250

Čtvercový jekl o rozměrech 120x120x5 (mm) s ocelovým táhlem.

Díky KARI síti 100x100 mm je možný porost popínavou rostlinou

Pergola:

Ocelová pergola v antracitovém provedení s ocelovými táhly. Pergola o rozměrech 20x2,3x3,5 (m) s možností porostu Loubince pětilisté nebo vinnou révou.
Bližší návrh bude specifikován na základě výrobní dokumentace dodavatele v kooperaci s architektem návrhu.

Tato architektonický návrh je vypracován na základě upřesnění a ověření záměru investora. Návrh je tak zhmotnění představ konceptních idejí a možností konkrétního prostoru / objektu / pozemku. Návrh je výchozí podkl.ad pro plánování jakékoli stavební činnosti a slouží jako VSTUPNÍ podklad k provádění stavby.

2

STUDIE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ – KARNOLA KRNOV

Veřejné prostranství ZAHRADY SMYSLŮ

Měřítko 1:25

Vypracoval: Ing. arch. Marek Juránek

Ateliér jurának