



Oplocení - pohled JZ



Oplocení pohled SV



LEGENDA ZNAČENÍ:

- |    |   |  |
|----|---|--|
| 1  | ocelový sloupek TRH 80/4 dl. 4 650 mm, pozinkovaný (celkem 10 ks) včetně krycí zátky  | - veškeré ocelové prvky jakost 11375 budou pozinkované           |
| 1A | ocelový sloupek TRH 80/4 dl. 5 000 mm, pozinkovaný (celkem 18 ks) včetně krycí zátky  | - zhotovitel před výrobou oplocení předloží dilenkové prohlášení |
| 2  | ocelový sloupek TRH 80/5 dl. 5 650 mm, pozinkovaný (celkem 11 ks) včetně krycí zátky  | - sítě budou uchyceny k napínacím lankům, sloupkům               |
| 2A | ocelový sloupek TRH 80/5 dl. 6 000 mm, pozinkovaný (celkem 11 ks) včetně krycí zátky  | - sítě budou uchyceny z vnitřní strany hřbitů                    |
| 3  | ocelová pásovina 50/5 dl. 950 mm, s předvrtanými otvory pro kotvení fošen, navařená k ocelovým sloupkům, pozinkovaná (celkem 94 ks)   |  |
| 4  | ocelový profil TRH 30/4 mm délka celkem 124,0 mb mezi sloupky včetně kotevnic prvků ke sloupkům, pozinkovaný včetně krycích zátek   |  |
| 5  | ocelový profil TRH 60/40/4 dl.900 mm (celkem 2 ks) mezi sloupky v místě vstupních branek včetně kotevnic prvků ke sloupkům, pozinkovaný včetně krycích zátek  |  |
| 6  | ocelový profil TRH 60/40/4 dl.2 420 mm (celkem 1 ks) mezi sloupky v místě vstupní brány včetně kotevnic prvků ke sloupkům, pozinkovaný včetně krycích zátek   |  |
| 7  | vstupní branka z profilu TRH 60/40/4 mm (celkem 2 ks) pozinkovaná do otvoru 900/2100 mm, spodní část výplň dřevo, horní část výplň síť, zámek FAB, kování dle volby stavebníka (nerez) včetně 3 ks pantu (mimoosy, regulovatelný)               |  |
| 8  | vstupní dvoukřídlová branka z profilu TRH 60/40/4 mm (celkem 1 ks) pozinkovaná do otvoru 2420/2100 mm, spodní část výplň dřevo, horní část výplň síť, zámek FAB, kování dle volby stavebníka (nerez) včetně 8 ks pantu (mimoosy, regulovatelný) |  |
| 9  | nosné a napínací prvky (nerezové lanka a napínáky) včetně navařených matic (ok) na sloupcích, komplet pro 124,0 mb oplocení   |  |
| 10 | bezuzlová tkaná síť, PP, oko 45/45/4 mm, barva zelená včetně montážních přípravků, plocha sítí celkem 424,0 m2  |  |
| 11 | fošna dřevěná smrková, 140/45 mm (délka celkem 744 mb), 1.kjaskot, hoblovaná, sražené hrany, impregnace + napouštěcí lazury (odstín středně hnědý)  |  |

Poznámky:

- veškeré ocelové prvky jakost 11375 budou pozinkovány zevnitř i zvenku (min. vrstva 275 g/m2)
- zhotovitel před výrobou oplocení předloží dílenskou dokumentaci k odsouhlasení
- sítě budou uchyceny k napínacím lankům, sloupkům a horním rozpěrám resp. dřevěným mantinelům
- sítě budou uchyceny z vnitřní strany hřiště

**+/-0,000 = 346,30 m.n m. =úroveň nového povrchu hřiště (umělá tráva)**

VYPRACOVALA	Ing. Fišarová Jana	Ing. Jana Fišarová Albrechtická 194 794 01 Krnov IČO : 451 743 77	
INVESTOR	Město Krnov, Hlavní náměstí 96/1, Krnov 794 01, IČ: 00296139		
NÁZEV: <b>Víceúčelové hřiště - Krásné Loučky</b>			
OBSAH: <b>Oplocení hřiště - pohledy JZ, SV</b>		DATUM:	01/2021
		STUPEŇ PD:	DSPS
		MĚŘÍTKO: 1: 100	ČÍSLO VÝKRESU: D.1.1-04