






ŘEZ KONTEJNEROVOU SESTAVOU



LEGENDA MATERIÁLŮ:


-  110 Zateplený kontejnerový modul - dodáno jako výrobek - venkovní opláštění trapézový plech 0,55mm, odstín RAL dle volby stavebníka, vnitřní obložení lamino 10mm (bílé). Tepelná izolace (strop 100mm, stěny 80mm, podlaha 100mm). Podlaha CETRIS s nalepeným PVC. Elektroinstalace vedená ve stěnách dle platných ČSN.
-  110 Nezateplený skladový kontejnerový modul - dodáno jako výrobek - venkovní opláštění trapézový plech 0,55mm, odstín RAL dle volby stavebníka, vnitřní obložení lamino 10mm (bílé). Podlaha s plechu 3mm + pozink. Tvarování plechu - tzv. slza. Elektroinstalace vedená ve stěnách dle platných ČSN.
-  Štěrková podkladní hutněná vrstva - kamenivo 32-63 - 900 x 900 x 300 mm. Podklad pro betonové podkladní dlaždice 500 x 500 x 50mm.
-  Původní rostlá zemina

POZNÁMKY:

JEDNÁ SE O VÝROBEK PLNÍCÍ FUNKCI STAVBY. DODAVATEL KONTEJNEROVÝCH MODULŮ JE POVINEN DISPONOVAT CERTIFIKÁTEM, NEBO PROHLÁŠENÍM O TÉTO SKUTEČNOSTI.

JEDNÁ SE O STAVBU, KTERÉ JE ZE SVÉHO CHARAKTERU ŘEŠENA JAKO STAVBA PROVIZORNÍ (DOČASNÁ) A BUDE SLOUŽIT JAKO ZÁZEMÍ PRO ALTLETICKÝ ODDÍL VYUŽÍVAJÍCÍ PŘÍLEHLÉ SPORTOVÍŠTĚ.

STAVBA BUDE VYUŽÍVÁNA POUZE V RÁMCI SPORTOVNÍ SEZÓNY JARO-PODZIM. PŘES ZIMU NEBUDE STAVBA VYUŽÍVÁNA.

Zodpovědný projektant:	Vypracoval:		 OK PROJECT - projekce staveb s. r. o. tel: 608 221 842, info@okproject.cz
Ing. Karel Oubělický	Ing. Karel Oubělický		
Stavebník:	Město Krnov, Hlavní náměstí 96/1, 794 01 Krnov; IČ: 002 961 39		
Místo stavby:	parc. č. 1017/4 a parc. č. 1017/3, k. ú.: Krnov - Horní Předměstí		Číslo zakázky: 04/21/OK
Název stavby:	Atletický stadion v Krnově - sestava kontejnerů		Datum: 04/2021
Část PD:	Dokumentace územního souhlasu		Stupeň: ÚS
Výkres:	Řez kontejnerovou sestavou		Měřítko: 1:50
			č.výkresu: 06