LEGENDA MATERIÁLŮ A HMOT

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- BOURANÉ KONSTRUKCE

1. OKLEPÁNÍ OMÍTEK STROPU V ROZSAHU 100%, DEMONTÁŽ PODBITÍ
2. OKLEPÁNÍ OMÍTEK STĚN V ROZSAHU 100%
3. ODSTRANĚNÍ POŠKOZENÉ PODLAHY Z FOŠEN, ODSTRANĚNÍ ČÁSTI PODLAHY PRO PROVEDENÍ BETONÁŽE STROPNÍ DESKY NAD 1.NP
4. POSTUPNÉ ODSTRANĚNÍ POŠKOZENÝCH SLOUPŮ DLE TECHNOLOGICKÉHO POSTUPU
5. ODSTRANĚNÍ ZBYLÝCH ČÁSTÍ POŠKOZENÉHO PODHLEDU VČETNĚ VŠECH STROPNÍCH TRÁMŮ NA 2.NP DLE TECHNOLOGICKÉHO POSTUPU
6. POSTUPNÉ ODSTRANĚNÍ POŠKOZENÝCH STROPNÍCH PRŮVLAKŮ VČETNĚ BAČKOR
7. ODSTRANĚNÍ ZBYTKŮ POŠKOZENÝCH DŘEVĚNÝCH VNITŘNÍCH STĚN

LEGENDA MÍSTNOSTÍ OBJEKT C

ČÍSLO	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA	PODLAHA	STĚNA	STROP	POZNÁMKA
C201	DEZINATURA	352.27	DŘEVĚNÉ FOŠNY	OMÍTKA + MALBA	OMÍTKA + MALBA	

PLOCHA MÍSTNOSTÍ CELKEM: 352.27 m2



+- 0,000 OBJEKTŮ = 315,72 m.n.m. systému BALT

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT :
Ing.Miroslav Geryk
Dvořákův okruh 13
Krnov 794 01

e-mail : miroslavgeryk@volny.cz
mobil : 777009772
774630321
775630321

Ing.Miroslav Geryk
&
Ing.Jiří Géryk
inženýrská a projekční činnost, technický dozor, koordinátoří BOZP

MÍSTO STAVBY :	Říční okruh č.pop. 5, Krnov 794 01, k.ú. Krnov - Horní předměstí, pozemek parc. č.13/1, 13/8
STAVEBNÍK :	Město Krnov, Hlavní náměstí 96/1, Krnov 794 01
AKCE :	Karnola - udržitelná revitalizace a zatraktivnění národní kulturní památky
STAVBA :	**Odstranění havarijního stavu konstrukce objektu C Karnoly po požáru**
VÝKRES :	PŮDORYS 2.NP - BOURACÍ PRÁCE

DATUM :	05/2018
JEDNOTKY :	cm, m
FORMÁT :	8A4
MĚŘÍTKO :	1:75
STUPEŇ PD :	DPS
Č. VÝKRESU	**D.1.1.2**