



PODÉLNÝ PROFIL  
M 1:50

ÚZEMÍ - PARC. Č.	909		746/1	745/1
POVRCH ÚZEMÍ	VOZOVKA ASFALT	KRAJNICE VOZOVKY	ROSTLÝ TERÉN – TRÁVA	RD



SKLON STĚNÝ VÝKOPU	
ZPŮSOB TĚŽENÍ	
SKLON POTRUBÍ - DÉLKA / m	
ROZMĚR - DRUH POTRUBÍ	
IZOLACE, CHRÁNICÍKY / m	
1 : 0,3	
RUČNĚ	
2,5%	4,0
d32 (TR32x3,0) PE100RC SDR11 S OCHRANNÝM PP PLÁŠTĚM	0,4%
	5,1

ULOŽENÍ POTRUBÍ V RÝŽE  
DLE TPG 702 01  
"PŘÍČNÝ PROFIL"  
M 1:20



1. ZHUTNĚNÉ ŠTĚRKOPISKOVÉ LOŽE
2. PE TRUBKA
3. SIGNÁLNÍ VODIČ CY2,5 – UPEVNIT NA POTRUBÍ
4. ZHUTNĚNÝ ZÁSYP ŠTĚRKOPISKEM – NAD TRUBKOU NEHUTNIT
5. VÝSTRAŽNÁ FOLIE
6. ZHUTNĚNÁ VYTĚŽENÁ ZEMINA

legenda:

- PROVOZNÍ TLAK 300 kPa
- KŘÍŽENÍ A SOUBĚH PODZEMNÍCH SÍTÍ PROVÉST V SOULADU S ČSN 73 6005
- STAVBU PROVÉST V SOULADU S ČSN EN 12007, TPG 702 01, TPG 702 02, TPG 700 21, TPG 700 24, TPG 905 01 A ČSN EN 12 327
- ZKOUŠENÍ A UVEDENÍ DO PROVOZU PROVÉST DLE ČSN EN 12327 A TPG 913 01
- HUP
- HLAVNÍ UZÁVĚR PLYNU
- KU
- KULOVÝ UZÁVĚR
- P
- POUTO
- STL PLYNOVÁ PŘÍPOJKA d32 L=7,6m

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S – JTSK

PROJEKTANT:		VYPRACOVAL:	
Rostislav Konvička		Boris Novotný	
INVESTOR: Město Křivá, IČ: 00296139		TERMOSEKVIS	
Hlavní nám. 28, Křivá		+420 603 306 501	
AKCE: Odlehčovací příkop Křivá - Chomýž, SO 02 Rekonstrukce zatrubnění		DATUM: srpen 2019	
Parc. č. 909, k.ú. Krásné Loučky		ČÍS. ZAK.: 1906	STUPEŇ: DPS
OBSAH: SO 03 Úprava stávajícího STL plynovodu		ČÍS. VYKR./FORMAT: a06/A3	
Přeložka plynové přípojky - podélný a příčný profil		MĚŘÍTKO: 1:50	