

TECHNICKÁ ZPRÁVA-DOPLNĚNÍ

A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

Zakázka číslo: 19/17

Název stavby: VÝMĚNA VÝLOHY-DOPLNĚNÍ

Objekt stavby: **původní rozsah:** výměna výlohy, oken a dveří pro objekt infocentra, drogerie a prodejny knih
doplnění: + oprava fasády D a oprava fasády E, výměna dveří, výměna dešťových svodů a úprava dlažby

Místo stavby: Hlavní nám. 111/25 (infocentrum), 794 01, Krnov
parc. č. 236 a 234, kat. úz. Krnov – Horní Předměstí

Předmět PD: Projektová dokumentace pro výběr dodavatele

A.1.2 Údaje o stavebníkovi

Stavebník: MĚSTO KRNOV, IČ 296139
Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

Zodp. projektant: Ing. Daniel Kozel
č.osvěd.: 18 831/1102112, obor pozemní stavby
Štěpánkovická 27, 747 21 Kravaře

Dodavatel projektu: ING. DANIEL KOZEL – DK 1
IČO: 40358810 DIČ: CZ6802240401
Štěpánkovická 27, 747 21 Kravaře

Vypracoval: Ing. Robert Břemek



V Kravařích, leden 2020
Revize ze dne 10.6.2020

Zodp. proj.: Ing. Daniel Kozel

A.2 Seznam vstupních podkladů

- Zaměření stávajícího stavu
- Konzultace se stavebníkem na odboru veřejných zakázek, města Krnov

A.3 Údaje o území

Celá stavba se bude nacházet na pozemcích parc. č. 236 a 234, kat. úz. Krnov-Horní Předměstí. Pozemky jsou v majetku stavebníka a nacházejí se v zastavěném území.

Stavba a stavební pozemek jsou momentálně využity jako objekt infocentra, prodejny drogerie a prodejny knih.

A.4 a) Údaje o stavbě – stávající stav

Stávající fasáda u infocentra (pohled D), stávající roh fasády u skladu prodejny knih vč. dveří do bytového domu (pohled C+E) je obložena kabřincovými pásky. Celková výška fasády je 3100mm. Stávající dveře do bytového domu jsou rozměrů 1700/2200 (+890mm nadsvětlík), s ocelovým rámem a skleněnou výplní.

Dlažba před fasádou (pohled C+E) je ze zámkové betonové dlažby Holland, částečně v nevyhovujícím stavu.

Svody dešťových vod jsou z pozinkovaného plechu, v rozích objektu, v počtu 4ks, průměru 150mm, délky 3100mm. Lapače nečistot jsou v nevyhovujícím stavu.

A.4 b) Údaje o stavbě – nový stav

Fasáda z kabřincových pásků bude odstraněna, povrch vyrovnán a opatřen fasádní silikátovou probarvenou omítkou. Zateplení objektu není plánováno. Sokl výšky 300mm bude ze silikátové omítky s mramorovým granulátem.

Nové dveře do bytového domu budou z aluminiových profilů, bez nátěru, v barvě přírodního hliníku. Alu-profil s přerušeným tepelným mostem o stavební hloubce min.70mm, U_f max 2,8Wm²/K, celková hodnota U_w max. 2,7Wm²/K. Zasklení bude provedeno dvojsklem (4-8*+16+4-8*), ve spodní části prosklení bezpečnostním sklem.

Pozn.: *)...tloušťka skla dle typu bezpečnostního skla - dle rozhodnutí Městského úřadu Krnov)

NOVÉ HLINÍKOVÉ DVEŘE, D6

- aluminiový profil, s přerušeným tepelným mostem o stavební hloubce min.70mm, příčle pro spodní bezpečnostní prosklení
- U_f max 2,8Wm²/K, celková hodnota U_w max. 2,7Wm²/K
- izolační dvojsklo 4-8*+16+4-8*, ve spodní části prosklení bezpečnostním sklem

Pozn.: *) tloušťka skla dle typu bezpečnostního skla - dle rozhodnutí Městského úřadu Krnov

- celoobvodové kování, kliky panty atd. v barvě profilů
- 2x dorazové těsnění, plechové okapnice, seřizovací panty
- klika s FAB zámkem, koule z venkovní strany

MONTÁŽ

- vnitřní omítka do APU lišty se sítí, vnější APU lišta a montážní pěna
- osazení nového okna s dopojením na omítku
- komprimační páska a montážní pěna (pro větší nerovnosti)
- okna jsou zakótována vč. parapetního profilu (tento bude dopřesněn dodavatelem)

NEJEDNÁ SE O VÝROBNÍ DOKUMENTACI, ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ!!!

OSTATNÍ PODMÍNKY VIZ. PŮVODNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA PRO VÝMĚNU VÝLOHY, ZAKÁZKA Č. 19/17, ZÁŘÍ 2017.



***V Kravařích, leden 2020
Revize ze dne 10.6.2020***

Zodp. proj.: Ing. Daniel Kozel