POHLED JIŽNÍ



POHLED VÝCHODNÍ

POHLED SEVERNÍ

POHLED ZÁPADNÍ



DEMOLICE, DEMONTÁŽE – PŘEHLED

A1 A2 B1 B2 C1 D1 E1 E2 E3 F1 J1 K1 L1 L2 L3 M1 N1 O1 P1 Q1 R1

OKENNÍ A DVEŘNÍ VÝPLNĚ OTVORŮ V OBVODOVÉM ZDIVU URČENÉ K VYBOURÁNÍ

NA ZÁKLADĚ ROZHODNUTÍ č. 48/2015 ZE DNE 9. 10. 2015 VYDANÉHO MĚSTSKÝM ÚŘADEM KRNOV, ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, BYLA POVOLENA VÝMĚNA VÝPLNÍ ZA TVAROVĚ KOPIE DLE PROJEKTU "VÝMĚNA OKEN – SOKOLOVNA KRNOV," ZPRACOVATEL ING. DANIEL KOZEL – DK1, ŠTĚPÁNKOVICKÁ 27, 747 21 KRAVAŘE, 07/2015

D10 DEMONTÁŽ STŘÍŠEK NA JIŽNÍ FASÁDĚ – NOSNÁ OCELOVÁ K_CE + OSINKOCEMENTOVÁ KRYTINA,

D11 DEMONTÁŽ OCELOVÝCH MŘÍŽÍ NA PŮVODNÉ HLAVNÍCH VSTUPNÍCH DVEŘÍCH,

D12 DEMONTÁŽ PŘEDLOŽENÉHO SCHODIŠTĚ Z TERACOVÝCH STUPŇŮ A ZDĚNÝCH BOČNÍCH STĚN (STUPNĚ BUDOU ZPĚTNĚ POUŽITY),

D13 ODSTRANĚNÍ TYČOVÝCH DRŽÁKŮ VLAJEK (ø25 mm, VÝŠKA 3,0 m) PŘIVAŘENÝCH KE SLOUPKŮM ZÁBRADLÍ

D14 DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO ZÁBRADLÍ TERASY (ODŘEZÁNÍ SLOUPKŮ) NA ÚROVNI 2.NP,

D15 DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO ZÁBRADLÍ TERASY (ODŘEZÁNÍ SLOUPKŮ) NA ÚROVNI 3.NP,

D16 DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO ZÁBRADLÍ SCHODIŠTĚ TERASY (ODŘEZÁNÍ SLOUPKŮ) MEZI 2. A 3.NP,

D17 ODSTRANĚNÍ OCELOVÉ TRUBKY PODÉL OBVODOVÉ STĚNY NA TERASE 2.NP (bez náhrady),

D18 ODSTRANĚNÍ NOVODOBÉHO PODOKAPNÍHO POZINKOVANÉHO PŮLKRUHOVÉHO ŽLABU (2.NP),

D19 ODSTRANĚNÍ SKLADBY TERASY S POCHŮZÍ VRSTVOU Z ASFALTOVÉ LEPENKY NA TERASE 2.NP,

D20 ODSTRANĚNÍ CELÉ SKLADBY TERASY S POCHŮZÍ VRSTVOU Z BETONOVÝCH LEPENÝCH DLAŽDIC NA TERASE 2.NP,

D21 DEMONTÁŽ OPLECHOVÁNÍ U OKAPU NA TERASE VE 2.NP,

D22 DEMONTÁŽ LEMOVÁNÍ OBVODOVÝCH STĚN NA TERASE VE 2.NP,

D23 DEMONTÁŽ PODOKAPNÍHO HRANATÉHO ŽLABU NA TERASE VE 3.NP,

D24 DEMONTÁŽ OPLECHOVÁNÍ U OKAPU NA TERASE VE 3.NP,

D25 ODSTRANĚNÍ SKLADBY TERASY S POCHŮZÍ VRSTVOU Z ASFALTOVÉ LEPENKY NA TERASE 3.NP,

D26 ODSTRANĚNÍ LEMOVÁNÍ OBVODOVÝCH STĚN NA TERASE VE 3.NP,

D27 ODSTRANĚNÍ / OKLEPÁNÍ KERAMICKÉHO OBKLADU SOKLU NA OBVODOVÝCH STĚNÁCH VE 3.NP,

D28 ODSTRANĚNÍ SVISLÝCH DEŠŤOVÝCH SVODŮ Z POZINKOVANÉHO PLECHU,

D29 DEMONTÁŽ PLECHOVÉ SKŘÍŇĚ HUP,

D30 ODSTRANĚNÍ SVÍTIDEL, TLAMPAČŮ A KAMER ZE VŠECH FASÁD,

D31 ODSTRANĚNÍ ROZVADĚČŮ ZABUDOVANÝCH DO OBVODOVÝCH STĚN Z EXTERIÉRU,

D32 ODSTRANĚNÍ OKENNÍCH EXTERIÉROVÝCH MŘÍŽÍ NA VÝCHODNÍ A ZÁPADNÍ FASÁDĚ,

D33 ODSTRANĚNÍ OKENNÍCH EXTERIÉROVÝCH SÍTÍ NA SEVERNÍ A ZÁPADNÍ FASÁDĚ,

D34 ODSTRANĚNÍ NÁSTŘEŠNÍHO ŽLABU,

D35 ODSTRANĚNÍ PLECHOVÉ KRYTINY Z ROKU 1984, VČETNĚ BEDNĚNÍ A ASFALT LEPENKY

D36 ODSTRANĚNÍ BOČNÍCH KOLMÝCH STĚN STŘEŠNÍCH VIKÝŘŮ,

D37 ODSTRANĚNÍ PULTU VÝDEJNÍHO OKÝNKA V 1.NP NA VÝCHODNÍ STRANĚ,

D38 ODSTRANĚNÍ NESOUDRŽNÉ OMÍTKY NA PILASTRECH (TYP "a"),

D39 ODSTRANĚNÍ NESOUDRŽNÉ OMÍTKY V PLOŠE – RYBINOVÝ VZOR (TYP "b"),

D40 ODSTRANĚNÍ NESOUDRŽNÉ TERACOVÉ OMÍTKY SOKLU (TYP "c"),

D41 ODSTRANĚNÍ OPLECHOVÁNÍ ŘÍMS,

D42 DEMONTÁŽ OCHRANY PŘED BLESKEM VČETNĚ SVODŮ,

D43 VYBOURÁNÍ STĚN A STROPŮ UHELNÝ A VÝTAHOVÉ ŠACHTY NA ÚROVNI 1.PP

LEGENDA MATERIÁLŮ

PILASTRY, ŘÍMSY, VYSTUPUJÍCÍ ČÁSTI 1.NP A 2.NP NA VÝCHODNÍ STRANĚ – TVRDÁ PROBARVENÁ OMÍTKA NA BÁZI VÁPENNÝCH HYDRAULICKÝCH POJIV S KŘEMENNÝM PLNIVEM V OKROVÉ BARVĚ S OBSAHEM VLÁKNA

ZÁKLADNÍ PLOCHA – JEMNÁ TVRDŠÍ OMÍTKA NA BÁZI VÁPENNÝCH A HYDRAULICKÝCH POJIV S KŘEMENNÝM PLNIVEM V ŠEDO–OKROVÉM ODSTÍNU S OBSAHEM VLÁKNA PLASTICKÝ EFEKT FINÁLNÍ OMÍTKY TZV. RYBÍCH ŠUPIN" BYL VYTVOŘEN POMOCÍ ZAOBLENÝCH NÁSTROJŮ

PLOCHA V HORNÍ ČÁSTI OBOU ŠTÍTŮ PO ODSTRANĚNÝCH PŮVODNÍCH ZNAKŮ NĚMECKÉ TĚLOV. JEDNOTY (4F) – POVÁLEČNÁ VERZE RYBÍCH ŠUPIN (BUDE NAHRAZENA)

SOKL – UMĚLÝ KÁMEN (TERACO), COŽ JE PROBARVENÁ CEMENTOVÁ MALTA S OBSAHEM UŠLECHTILÉ BAREVNÉ KAMENNÉ DRTĚ V TEPLE BĚŽOVÉM ODSTÍNU

KRYTINA Z PLECHOVÝCH ŠABLON URČENÁ K DEMOLICI, VČETNĚ BEDNĚNÍ, VIZ POL. D.35

PRVKY URČENÉ K DEMOLICI / DEMONTÁŽI

PRVKY K DEMONTÁŽI A NÁSLEDNÉ REPASI (např. ZÁBRADLÍ)

PRVKY V OBVODOVÉM PLÁŠTI (OKNA, DVEŘE), NOVĚ PROVEDENY JAKO TVAROVÉ KOPIE DLE PROJEKTU Z ROKU 2015 (zpracovatel DK1 – Ing. Daniel Kozel, Kravaře)

POZNÁMKA

- PROVEDENÉ PRŮZKUMY FASÁDY:
  - STRATIGRAFICKÝ PRŮZKUM,
  - SEPARAČNÍ SÍŤOVÁ ANALÝZA VZORKŮ OMÍTEK – PEVNOSTNÍ ZAŘAZENÍ OMÍTEK,
  - ORIENTAČNÍ PRŮZKUM FASÁD OBJEKTU NA DOSTUPNÝCH MÍSTECH Z 11/2019, ZKOUŠKY ADHEZE A SOUDRŽNOSTI STÁVAJÍCÍCH OMÍTKOVÝCH SKLADEB, TYPIZACE MATERIÁLOVÉ SKLADBY, ORIENTAČNÍ MĚŘENÍ VLHKOSTI,
- NA ZÁKLADĚ VÝŠE UVEDENÝCH PRŮZKUMŮ A ZJIŠTĚNÍ JE TECHNOLOGICKÝ NÁVRH A TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLŮ UVEDENA V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ, ČÁST OPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍCH,
- PO POSTAVENÍ LEŠENÍ NUTNO PROVÉST DŮKLADNÝ DODATEČNÝ PRŮZKUM PŘÍDRŽNOSTI A SOUDRŽNOSTI STÁVAJÍCÍCH OMÍTKOVÝCH SOUVRSTVÍ V PLOŠE FASÁD, NA JEHOŽ PODKLADĚ BUDE ZA ÚČASTI ZÁSTUPCŮ NPÚ ROZHODNUTO O ROZSAHU PLOCH S KOMPLETNÍ OBNOVOU OMÍTKOVÉHO SOUVRSTVÍ A PLOCH SE ZACHOVANÝMI SANOVANÝMI PŮVODNÍMI OMÍTKAMI,
- PODKLADEM PRO VYPRACOVÁNÍ PŘEDLOŽENÉ DOKUMENTACE "SOKOLOVNA KRNOV – CELKOVÁ REKONSTRUKCE BUDOVY," BYLO ZAMĚŘENÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU VYPRACOVANÉ FIRMOU DK, DODAVATELSKO– INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ spol. s.r.o, NÁMĚSTÍ SVOBODY 879, 790 01 JESENÍK, POD ČÍSLEM ZAKÁZKY 1723, V PROSINCI 2017

±0,000=316,440

VYŠKOVÝ SYSTÉM: BALT p.v.

ZHOTOVITEL	ING. ARCH. TOMÁŠ ŠONOVSKÝ ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ, OSTRAVA GEN. PÍKY 2889/6, 702 00 OSTRAVA, WWW.ARCHITEKT-SONOVSKY.CZ, IČ: 12658391, tel 603 495 728
NÁZEV STAVBY	**SOKOLOVNA KRNOV** **CELKOVÁ REKONSTRUKCE BUDOVY**
VYPRACOVAL	ING. ARCH. TOMÁŠ ŠONOVSKÝ, GEN. PÍKY 2889/6, 701 00 OSTRAVA 1
OBJEDNATEL	MĚSTO KRNOV, HLAVNÍ NÁMĚSTÍ 96/1, 794 01 KRNOV
STUPEŇ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE	DPS
STAVEBNÍ OBJEKT	SO 01 - SOKOLOVNA
DATUM VYPRACOVÁNÍ	2020
ČÁST	D.1.1 - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
MĚŘÍTKO	1 : 100
NÁZEV VÝKRESU	**POHLEDY - demolice, demontáže**
ČÍSLO ZAKÁZKY	05 - 2019
ČÍSLO VÝKRESU	D.1.1- 11