



**Poznámka:**

- demontáž stávajících markýz a případně montáž nových bude zajištěna provozovatelem obchodu
- při demontáži stávajících výplní i montáži nových výkladců musí být postupováno tak, aby nedošlo k poškození stávající fasádní úpravy (umělý kámen) vč. profilových prvků lemujících ostění, nové výplně budou osazeny do stávajících otvorů až k rozhraní stávající fasádní úpravy
- vnější parapet - zůstane stávající umělý kámen
- vnitřní parapet - oprava ker. obkladu v š.cca 410mm, navázat na stávající
- bude provedena úprava u vstupu - vstupní dveře budou osazeny uprostřed, boční části budou pevné (viz popis nové výplně), zároveň bude vytvořen bezbariérový vstup do prodejny tím, že bude zarovnan stávající schodek (malá výšková nerovnost cca 60mm)
  - v š. 500mm bude položena nová beton. dlažba (vymýná nebo reliéfní, dle výběru stavebníka)
  - a bude provedena nutná úprava části chodníku předlážděním stávajících žulových kostek tak, že bude ve vyznačeném rozsahu provedeno nové vyspádování s plynulým navázáním na okolní plochu chodníku (dle vyhl. 398/2009 Sb - viz prův. zpráva), Při předláždění chodníku bude upraven i stávající pás předlážby (zůstane zachováno stávající rozdělení dlažby na jednotlivé úseky)
- při opravě chodníku doporučujeme provést vyčištění gajgru stávajícího dešť. svodu, jeho případná oprava bude domluvena na stavbě dle zjištěného stavu

VYPRACOVALA:	Ing. Jana Fišarová	Ing. Jana Fišarová Albrechtická 194 794 01 Krnov IČO : 451 743 77
INVESTOR	Město Krnov, Hlavní nám. 96/1, Krnov, 794 01	DATUM: 10/2013
NÁZEV:	<b>Rekonstrukce výkladců a vstupu do nebytového prostoru na Hlavním náměstí 10, Krnov</b>	MĚŘÍTKO: 1: 50
OBSAH:	<b>Půdorys 1.NP - návrh</b>	ČÍSLO VÝKRESU: <b>05</b>