











VZOROVÉ ŘEZY - NAVRHOVANÝ STAV M 1:25



OSAZENÍ BETONOVÉ PALISÁDY



OSAZENÍ BETONOVÉ OBRUBY



POPISKY

- 01 - ZÁKLADOVÁ DLAŽBA tl.60mm (DLAŽEBNÍ KAMENY V BARVÁCH PODZIMU - SESOULADIT SE STÁVAJÍCÍ)
02 - KLADEČÍ VRSTVA ŠD 4-8mm tl.40mm
03 - PODKLADNÍ NOSNÁ VRSTVA ŠD 8-16 (11-22) tl.250mm
04 - ZASTÝP SYPANINOU ZBAVENOU HRUBÉHO KAMENÍ, HUTNIT PO 200mm VRSTVÁCH
05 - ZHRAZOVNÍ OBRUBA ŠD 200 V PŘÍRODNÍ BARVĚ (ZKROSENÁ HRANA, HORNÍ PLOCHA ROVNÁ) / SPÁRA MEZI OBRUBAMI 3mm (VYPLNIT ŠD FRAKCE 0-4)
06 - DO BETONOVÉHO LŮŽE S ROČNÍ OPEŘOU / ZAVLHLÝ BETON C16/20 XF3
07 - SYSTÉMOVÁ PERFOROVANÁ UKONČUJÍCÍ LIŠTA NOPOVÉ FÓLIE (V MÍSTĚ KOTVENÍ PROVÉST SROVNÁNÍ PODKLADU OMÍTKOU V PÁSU ~200mm)
08 - NOPOVÁ FÓLIE / VÝŠKA NOPU 20mm
09 - SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE 300g/m2
10 - OBLÁZKOVÉ KAMENÍ
11 - ÚPRAVA NADPRAŽÍ A PARAPETU BUDE ODSOULASENA PŘI PROVÁDĚNÍ NA STAUBĚ
12 - TLAKOVÁ INJEKCE STÁVAJÍCÍCH ZÁKLADOVÝCH PÁSŮ VIZ. VÝKRES D.1.1.6 PŮDORYS IPP - NS
13 - OHLAVOVÁNÍ / PROMÍČAT S KŘEČNÍM PÍSKEM V POMĚRU DLE POUŽITÉ TRAVNÍ SMĚSI A ZEMINY
14 - ŠTĚRKOVÝ AKUMULAČNÍ PROSTOR, ŠD FRAKCE 11/22
15 - FLEXIBILNÍ DRENÁŽNÍ POTRUBÍ Z PVC S VLNITOU DĚROVANOU STĚNOU, DN150 VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ / SPOJKA, T-KUS atd.
16 - LŮŽE A OBSYP POTRUBÍ PÍSKEM

POZNÁMKY

- PŘI VÝKOPĚCH MUSÍ BÝT POSTUPOVÁNO TAK, ABY NEBYLA NARUŠENA STATIKA OBJEKTU
- OKOP OBJEKTU BUDE PROVÁDĚN POSTUPNĚ PO MENŠÍCH VZDÁLENOSTECH
- OVĚŘIT HLoubku ZÁKLADOVÉ SPÁRY / MAX. HLoubKA VÝKOPU DO ÚROVNĚ ZÁKLADOVÉ SPÁRY
- PŘI HLoubCE VÝKOPU VĚTŠÍ JAK 1,2m BUDE PROVÁDĚNO PRAŽENÍ S min. PŘESAHEM 150mm NAD TERÉN
- DRENÁŽNÍ LIŠTA V MÍSTĚ DLAŽBY MŮŽE BÝT OSAZENÁ POD DLAŽBOU NEBO V ÚROVNI DLAŽBY
- V PŘÍPADĚ OSAZENÍ POD DLAŽBOU, JE NUTNÉ JI OSADIT V TAKOVÉ VÝŠCE, ABY NEBYLA DEFORMOVÁNA TLAKEM DLAŽEBNÍCH KAMENŮ
- POKUD BUDE OSAZENÁ V ÚROVNI DLAŽBY, JE NUTNÉ DLAŽBU ODSADIT A SPÁRU VYPLNIT ŠTĚRKODRTÍ
- SKUTEČNÉ HLoubKY VÝKOPŮ BUDOU OVĚŘENY PŘI PROVÁDĚNÍ NA STAUBĚ
- OSAZENÍ OBRUB A PALISÁDY BUDE PROVÁDĚNO V SOULADU S ČSN 73 6131 STAUBA VOZOVEK / KRYTY Z DLAŽEB A DÍLCŮ
- PŘI PROVÁDĚNÍ VÝKOPŮ PODEL KOMUNIKACE JE NUTNÉ OMEZIT PŘÍJEZD AUT V BLÍZKOSTI OPLOCENÍ

STAVEBNÍ ÚPRAVY, VZT - MŠ SLUNEČNICE
BRUNTÁLSKÁ 1400/80, 794 01 KRNOV

INVESTOR: MĚSTO KRNOV, HLAVNÍ NÁMĚSTÍ 96/1, 794 01 KRNOV

PROJEKTANT
R.ZATLOUKAL

PARÉ ČÍSLO

VZOROVÉ ŘEZY
NAVRHOVANÝ STAV
D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ