

PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ MUSEJÍ BÝT VYTYČENY SÍTĚ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY, NA TĚCHTO PAK BUDOU PROVEDENY KOPANÉ SONDY, NA STAVEBNÍM POZEMKU SE NACHÁZÍ PODZEMNÍ VEDENÍ SÍTÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY.

PRÁCE BUDOU PROVÁDĚNY S OHLEDEM NA ZÁKON č. 458/2000 Sb. A č. 127/2005 Sb., PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ MUSÍ ZHOTOVITEL PROKAZATELNĚ SEZNÁMIT PRACOVNÍKY, JICHŽ SE TO TÝKÁ, S JEJICH POLOHOU A UPOZORNIT NA ODCHYLKY OD PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE. VŠECHNY OSTATNÍ PRÁCE MUSÍ DODAVATEL OHLÁSIT S DOSTATEČNÝM PŘEDSTIHEM PROVOZOVATELŮM SÍTÍ. ROVNĚŽ MUSEJÍ BÝT DODRŽENY PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTI V OCHRANNÝCH PÁSMECH PODZEMNÍCH A NADZEMNÍCH VEDENÍ.

VÝŠKOPIS, PŘESNÉ VYTYČENÍ STAVBY A JEDNOTLIVÝCH PLOCH, ZALOMENÍ A ŘEŠENÍ OBLOUKŮ BUDE UPRAVENO V RÁMCI AUTORSKÉHO DOZORU.

VEŠKERÉ PRVKY BUDOU DODÁNY A NAMONTOVÁNY ODBORNÝM DODAVATELEM, KTERÉ ZAŘÍZENÍ NAINSTALUJE VČETNĚ ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ A DLE PŘÍSLUŠNÝCH NOREM.

POKUD TATO DOKUMENTACE (Z DŮVODU UPŘESNĚNÍ A PŘIBLÍŽENÍ TECHNICKÝCH PARAMETRŮ, KVALITY PROJEKTOVANÝCH PRVKŮ A NAVRHOVANÝCH ŘEŠENÍ) OBSAHUJE POŽADAVKY NEBO ODKAZY NA OBCHODNÍ FIRMY NEBO NÁZVY, TECHNOLOGIE ČI SPECIFICKÁ OZNAČENÍ VÝROBKŮ, JSOU TYTO ODKAZY, NÁZVY A OZNAČENÍ NEZÁVAZNÁ. ZADAVATEL V SOULADU S § 89 ODS 6 ZÁKONA č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK, UMOŽŇUJE POUŽITÍ I JINÝCH, KVALITATIVNĚ A TECHNICKY OBDOBNÝCH ŘEŠENÍ.

Hlavní inženýr projektu: Ing. GRIGORIOS AKRITIDIS, ČKAIT 1103829			
Zodp. projektant	Vypracoval	Tech. kontrola	Ing. Grigorios Akritidis Tyršova 304/20 793 95 Město Albrechtice IČ:88652548 DIČ:CZ8507215376 projekční, inženýrská činnost
Ing. Grigorios Akritidis	Ing. Jan Uherek	Ing. Grigorios Akritidis	
Stavebník Město Krnov, Hlavní náměstí 96/1, 794 01 Krnov IČ: 00296139, DIČ: CZ00296139			
Název a místo stavby VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ KODUS A ZŠ KLÍČEK - ETAPA 2, parc. č. 3693, parc. č. 3694/3, parc. č. 3696, parc. č. 3688/1, parc. č. 3688/2 k.ú. Krnov - Horní předměstí (674737)			Stupeň PD
			DPS
			Datum
			4/2021
Část PD			Měřítko
D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ			-
Výkres			Č. výkresu
VÝPIS MOBILIÁŘE			D.1.1.b3

VÝPIS MOBILIÁŘE

OZNAČENÍ	POPIS	SPECIFIKACE MATERIÁLU, DODÁVKY, MONTÁŽE	mj	MNOŽSTVÍ
1 LAVIČKA		DODÁVKA A MONTÁŽ LAVIČEK BOČNICE Z HLINÍKOVÉ SLITINY V ODSTÍNU ANTRACIT SE SEDÁKEK A OPĚRADELM Z LAMEL Z MASIVNÍHO DŘEVA VE SVĚTLÉM ODSTÍNU 1850/645/810mm (délka/hloubka/výška) např. MIELA LME151 (<i>MMCITĚ A.S.</i>)	ks	3,00
		KOTVENÍ BUDE PROVEDENO DO BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ 100/250/1000 (ULOŽIT DO KONSTRUKČNÍ VRSTVY "LOŽNÁ VRSTVA KAMENIVA" NOVĚ DLÁŽDĚNÉ PLOCHY)	ks	6,00
2 ODPADKOVÝ KOŠ		DODÁVKA A MONTÁŽ ODPADKOVÝCH KOŠŮ NOSNÁ ZINKOVANÁ OCELOVÁ KOSTRA V ODSTÍNU ANTRACIT S OPLÁŠTĚNÍM Z DŘEVĚNÝCH LAMEL VE SVĚTLÉM ODSTÍNU + VLOŽENÁ NÁDOBA Z POZINKOVANÉHO PLECHU 390/390/940mm (délka/hloubka/výška) např. DIAGONAL DG145 (<i>MMCITĚ A.S.</i>)	ks	2,00
		KOTVENÍ BUDE PROVEDENO DO BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ 100/250/1000 (ULOŽIT DO KONSTRUKČNÍ VRSTVY "LOŽNÁ VRSTVA KAMENIVA" NOVĚ DLÁŽDĚNÉ PLOCHY)	ks	2,00