



LEGENDA MÍSTNOSTÍ					
OZNAČENÍ	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	PODLAHA	STĚNA	STROP
1.01	ZÁDVEŘÍ	18,56	KER. DLAŽBA	MALBA	KOV. KAZETY
1.02	CHODBA/ČEKÁRNA KOŽNÍ	22,41	PVC	MALBA	KOV. KAZETY
1.07	ŠATNA FYZIOTERAPIE	11,73	PVC	MALBA	KOV. KAZETY
1.08	ORDINACE 1 FYZIOTERAPIE	23,97	PVC	MALBA	KOV. KAZETY
1.10	CHODBA/ČEKÁRNA FYZIOTERAPIE	13,84	PVC	MALBA	KOV. KAZETY
1.12	ORDINACE 2 KOŽNÍ	29,38	PVC	MALBA	KOV. KAZETY

- SOUPIS BOURACÍCH PRACÍ**
- DEMONTÁŽ DVEŘNÍCH KŘIDEL, VSTUPNÍCH DVEŘÍ, DŘ. OBLOŽENÍ STĚN
 - DEMONTÁŽ ZARÍZENÍ ELEKTRO, TOPENÍ (RADIÁTORY ZPĚTNÉ POUŽITÍ)
 - DEMONTÁŽ KOV. KAZETOVÉHO PODHLEDU S MINER. IZOLACÍ
 - DEMONTÁŽ PODLAHOVÉ KRYTINY - PVC, KER. DLAŽBA

ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO ŽIŽKOVA 7
STAVEBNÍ ÚPRAVY - VSTUP, CHODBY VLEVO
PŮDORYS - STAVEBNÍ ÚPRAVY

Datum: 16.06.2024Měřítko: 1:75
Kreslil: Pavel Hanzel, referent OISM