



přemístění HUP (viz popis TZ)
 - kulový kóhoút GF 340
 - zemní souprava teleskopická pro KK
 s fixací krycí hloubka předpoklad 1,1-1,6m
 - kruh. plovoucí poklop pro KK, s fixací
 (barva žlutá)
 - fixační podložka pod poklop pro KK

LEGENDA

stávající vedení IS

- stávající veřejná kanalizace (KVaK s.r.o.)
včetně přípojek
- stávající veřejný vododvod (KVaK s.r.o.)
včetně přípojek
- stávající veřejný plynovod (GasNet s.r.o.)
včetně přípojek
- nutno řešit přemístění HUP - viz poznámka a popis TZ
- stávající podzemní vedení NN (ČEZ Distribuce a.s.)
včetně přípojek
- stávající podzemní vedení veřejného osvětlení (TS Krnov s.r.o.)
- stávající podzemní telekomunikační vedení (CETIN a.s.)
včetně přípojek

Navrhované představené dřevěné konstrukce výkladců vč. rozšířené římsy s oplechováním,
 pro nové výkladce budou osazeny kamenné podstavce na beton. soklu - viz výkresy části D1.2
 = přístavba nové kce výkladců cca 2,5 m2 na parc.č 81/1

vše k.ú. Krnov - Horní Předměstí
 Stavební pozemek = parcela č. 81/1 (o výměře 562 m2)
 včetně budovy č.p. 39 (zastav. plocha 557,7 m2
 + přístavba nové kce výkladců (celkem cca 2,5 m2)

Staveniště - vymezený zábor území za účelem provedení dané stavby
 dočasný a v nezbytně nutném rozsahu - celkem cca 255,4 m2
 z toho předpoklad záboru chodníku oplocením a stavbou řešení
 na parc.č. 75 - cca 60,6 m2, parc.č. 81/2 - cca 29,8 m2 a parc.č. 81/3 - cca 46,2 m2,
 a zábor nad střechou sousedních parcel pro opravu štítového zdiva
 na parc.č. 80/1 - cca 85,8 m2 a parc.č. 82 - cca 33,0 m2

Poznámky:

- požárně nebezpečný prostor se nemění, zůstává zachován
 (nedochází ke změně velikosti otvorů)
- V rámci záměru opravy fasády budou provedeny související práce:
- na severní straně (v dvorní části)
 - oprava anglických dvorků (vyčištění, bet. lem s ocel. rámy + rošt - 2ks - 600/1200mm,
 osazení nových slep. oken - ocel. kce s výplní tahokovem - 2ks
 vč. úpravy okolních ploch podél obvod. soklového zdiva - odřezání betonu v š. 1,0m, odkop do hl. cca 800mm,
 vložení novop. folie, zásep štěrskem, nová beton. dlažba + oprava soklové části)
 - oprava poklopu pro zakrytí stávající výtahové šachty (zásobování do 1.PP)
 - demont. a zpětná montáž bleskosvodu vč. revize
 - nátěr dešť. svodu + osazení nového gajgru (litina)
 - přemístění klimatizační jednotky s úpravou napojení (do rohu pod vyústění odkouření)
 - úprava odkouření plyn. kotle
- Oprava stávajícího opěrného pilíře a navazující části štítového zdiva (=kce zasahující na sousední parc.č. 82)
 budou řešeny samostatně dle domluvy s vlastníkem dotčeného pozemku
- na jižní straně (čelní část)
 - zrušení kce anglického dvorku, zazdívká sklep. otvorů při zajištění průběžné šterbiny pro větrání sklepa
 (osazení větr. mřížky ve spodní části nových výkladců),
 - nový dešť. svody DN120 s nátěrem a osazení nových gajgrů (litina)
 - v místech vstupů osazení žul. schody a pro nové představené výkladce budou osazení žul. podstavce
 na beton. soklu - viz část D1.2
 - nutná úprava chodníku po osazení konstrukcí představených výkladců
 včetně úpravy vstupních vyrovnávacích schodů (zásep ŠD a předláždění v rozsahu cca 33,2 m2)
- Při úpravách chodníků nutno dodržet stanovené podmínky správců IS a TS Krnov (viz doklad. část)
- Úprava přemístění HUP v zemním provedení - na stávající přípoje plynu z oceli DN40 bude přemístěn HUP
 s přivařovacími konci nebo přírubami např. Hawle nebo z PE za použití PNP přechodových kusů se zemní soupravou.
 Vlastník nemovitosti musí zajistit dostupnost příslušného klíče k uzavření HUP a zohlednit novou polohu s umístěním
 případné terasy (předzahrádky) provozovny v objektu (nutný přímý přístup k HUP). Při provádění nutno dodržet
 stanovené podmínky správce GasNet - viz doklad. část.

- Pro vyznačený záměr investora - oprava fasády spojená s osazením nových představených výkladců v 1.NP
 je vychází z podkladem samostatná DSP akce pro výměnu oken a vstupních dveří (vydáno SP ze dne 3.9.2019)
 a samostatná PD s řešením opravy krovu, střecha a vzniklých statických poruch.
 Upozorňuji, že všechny tyto úpravy (týkající se výplní a krovu se střechou, včetně nutného statického zajištění
 zjištěných poruch) musí předcházet opravě fasády.

PROJEKTANT	Ing. Jana Fišarová	Ing. Jana Fišarová
INVESTOR	Město Krnov, Hlavní nám. 96/1, Krnov, 794 01, IČ: 00296139	Albrechtická 1796/194 794 01 Krnov IČO: 451 743 77
NÁZEV:	Objekt Hlavní náměstí 39/4, Krnov - oprava fasády	
DATUM:	01/ 2021	
STUPEŇ PD:	DSPS	
OBSAH:	Koordinální situace	MĚRÍTKO: 1: 300
		ČÍSLO VÝKRESU: C- 03