



přemístění HUP (viz popis TZ)  
- kulový kohout GF d40  
- zemní souprava teleskopická pro KK s fixací, krycí hloubka předpoklad 1,1-1,6m  
- kruh. plovoucí poklop pro KK, s fixací (barva žlutá)  
- fixační podložka pod poklop pro KK

LEGENDA

- stávající vedení IS
- stávající veřejná kanalizace (KVaK s.r.o.) včetně přípojek
  - stávající veřejný vododvod (KVaK s.r.o.) včetně přípojek
  - stávající veřejný plynovod (GasNet s.r.o.) včetně přípojek
  - stávající podzemní vedení NN (ČEZ Distribuce a.s.) včetně přípojek
  - stávající podzemní vedení veřejného osvětlení (TS Krnov s.r.o.)
  - stávající podzemní telekomunikační vedení (CETIN a.s.) včetně přípojek

Navrhované přesazené dřevěné konstrukce výkladců vč. rozšířené římsy s oplechováním, pro nové výkladce budou osazeny kamenné podstavce na beton. soklu - viz výkresy části D1.2 = přístavba nové kce výkladců cca 2,5 m2 na parc.č 81/1

vše k.ú. Krnov - HorníPředměstí  
Stavební pozemek = parcela č. 81/1 (o výměře 562 m2)  
včetně budovy č.p. 39 (zastav. plocha 557,7 m2  
+ přístavba nové kce výkladců (celkem cca 2,5 m2)

Staveniště - vymezený zábor území za účelem provedení dané stavby  
dočasný a v nezbytně nutném rozsahu - celkem cca 255,4 m2  
z toho předpoklad záboru chodníku oplocením a stavbou lešení  
na parc.č. 75 -cca 60,6 m2, parc.č. 81/2 -cca 29,8 m2 a parc.č. 81/3 -cca46,2 m2,  
a zábor nad střechou sousedních parcel pro opravu štitového zdiva  
na parc.č. 80/1 - cca85,8 m2 a parc.č. 82 - cca33,0m2

Poznámky:

- požární nebezpečný prostor se nemění, zůstává zachován ( nedochází ke změně velikostí otvorů)
- V rámci záměru opravy fasády budou provedeny související práce :
- na severní straně (v dvorní části)
  - oprava anglických dvorků (vyčištění, bet. lem s ocel. rámy + rošt- 2ks - 600/1200mm, osazení nových slep. oken - ocel. kce s výplní tahokovem - 2ks
  - vč. úpravy okolních ploch podél obvod. soklového zdiva - odřezání betonu v š.1,0m, odkop do hl. cca 800mm, vložení popov. folie, zásyp šterkem, nová beton. dlažba + oprava soklové části)
  - oprava poklopu pro zakrytí stávající výtahové šachty (zásobování do 1.PP)
  - demont. a zpětná montáž bleskosvodu vč. revize
  - nátěr dešť. svodu + osazení nového gajgru (litina)
  - přemístění klimatizační jednotky s úpravou napojení (do rohu pod vyústění odkouření)
  - úprava odkouření plyn. kotle

Oprava stávajícího opěrného pilíře a navazující části štitového zdiva (=kce zasahující na sousední parc.č. 82) budou řešeny samostatně dle domluvy s vlastníkem dotčeného pozemku

- na jižní straně (čelní část)
  - zrušení kce anglického dvorku, zadržívka sklep. otvorů při zajištění průběžné šterbiny pro větrání sklepa (osazení větr. mřížky ve spodní části nových výkladců),
  - nový dešť. svody DN120 s nátěrem a osazení nových gajgrů (litina)
  - v místech vstupů osazení žul. schody a pro nové přesazené výkladce budou osazení žul. podstavce na beton. soklu - viz část D1.2

- nutná úpravy chodníku po osazení konstrukcí přesazených výkladců včetně úpravy vstupních vyrovnávacích schodů (zásypy ŠD a předláždění v rozsahu cca 33,2 m2)

Při úpravách chodníků nutno dodržet stanovené podmínky správců IS a TS Krnov (viz doklad. část)

- Úprava přemístění HUP v zemním provedení - na stávající přípojce plynu z oceli DN40 bude přemístěn HUP s přivařovacími konci nebo přírubami např. Hawle nebo z PE za použití PNP přechodových kusů se zemní soupravou. Vlastník nemovitosti musí zajistit dostupnost příslušného klíče k uzavření HUP a zohlednit novou polohu s umístěním případné terasy (předzahradky) provozovny v objektu (nutný přímý přístup k HUP). Při provádění nutno dodržet stanovené podmínky správce GasNet - viz doklad. část.

- Pro vyznačený záměr investora - oprava fasády spojená s osazením nových přesazených výkladců v 1.NP je výchozím podkladem samostatná DSP akce pro výměnu oken a vstupních dveří (vydáno SP ze dne 3.9.2019) a samostatná PD s řešením opravy krovy, střecha a vzniklých statických poruch. Upozorňuji, že všechny tyto úpravy (týkající se výplní a krovy se střechou, včetně nutného statického zajištění zjištěných poruch) musí předcházet opravě fasády.



PROJEKTANT	Ing. Jana Fišarová	Ing. Jana Fišarová	
INVESTOR	Město Krnov, Hlavní nám.96/1, Krnov, 794 01, IČ:00296139	Albrechtická 1796/194	
NÁZEV:		794 01 Krnov	
Objekt Hlavní náměstí 39/4, Krnov - oprava fasády		IČO : 451 743 77	
		DATUM:	01/ 2021
		STUPEŇ PD:	DSPS
OBSAH: Koordinační situace		MĚŘÍTKO: 1: 300	ČÍSLO VÝKRESU: C- 03