



LEGENDA HMOT

- stávající konstrukce (provozní budovy ČOV)
- zdivo z pórob. tvárnice tl.300 mm (objem.hm. 400kg/m3, pevnost 2,7N/mm2, lambda 0,105 W/mK) na zdíci tmel
- zdivo z CP P10 na MVC 2,5
- vnější KZS (izolant grafitový EPS plus100 tl.200 mm, lambda 0,031 W/mK)
- vnější KZS soklová část (izolant XPS tl.180 mm, lambda 0,034 W/mK)

Poznámky:

- R nový elektrorozvaděč bude umístěn v m.č.216
- skladby konstrukcí viz. výkres č. D1.1.13
- výpisy výrobků viz. výkres č. D1.1.14
- prostupy a drážky pro rozvody ZTI, EL, UT provést dle výkresů profesí
- překlady nad novými otvory tvořeny monolitickým ŽB vñcem V1
- nové zdivo nástavby nutno podchytit ocel. průvlakem 3\* Ič.180 - viz řez a-a'

VYPRACOVALA	Ing. Jana Fišarová	Ing. Jana Fišarová	
INVESTOR	Město Krnov, IČ 00296139, Hlavní náměstí 96/1, 79401 Krnov	Albrechtická 194	
NÁZEV: ČOV Krnov		IČO : 451 743 77	
- nástavba dispečinku		DATUM:	06/2024
ČÁST PD:	D.1.1 - Architektonicko stavební část	STUPEŇ PD:	DSP
OBSAH:	Půdorys 2.NP - nový stav	MĚŘÍTKO: 1:100	ČÍSLO VÝKRESU: D.1.1.8