


LEGENDA HMOT



stávající konstrukce



bourané konstrukce



bourané konstrukce podlah a střechy

Poznámky

V rozsahu stávajícího půdorysu 2.NP budou provedeny následující práce:

- vybourání stávajících plastových dveří vč. rámu
- otlučení vnější omítky štitového zdiva nad plochou střechou
- vybourání stávající atikového zdiva
- demontáž žlabů vč. háků a svodů, demontáž oplechování ploché střechy garáží
- odstranění skladby ploché střechy nad garáží až na nosnou ŽB stropní k-ci
- demontáž stávajícího vedení elektro na fasádě (štít)
- demontáž oplechování atiky hlavní střechy

VYPRACOVALA	Ing. Jana Fišarová	Ing. Jana Fišarová Albrechtická 194 794 01 Krnov IČO : 451 743 77		
INVESTOR	Město Krnov, IČ 00296139, Hlavní náměstí 96/1, 79401 Krnov			
NÁZEV:	ČOV Krnov - nástavba dispečinku		DATUM:	06/2024
ČÁST PD:	D.1.2 - Stavebně-konstrukční část		STUPEŇ PD:	DSP
OBSAH:	Řez a-a´ - bourání		MĚŘÍTKO: 1: 70	ČÍSLO VÝKRESU: D.1.2.3