



LEGENDA:

- stávající konstrukce
- bourané konstrukce včetně odborné demontáže celé konstrukce stávajícího výtahu
PŘED ZAHÁJENÍM BOURACÍCH PRACÍ NUTNO ZAJISTIT ŘÁDNÉ
PODCHYCENÍ VŠECH KONSTRUKCÍ A VYKLÍNOVAT
 - vybourání nášlapu podlahy (v přilehlých dotčených prostorech) a následně vyčištění, vyrovnaní, doplnění a provedení nové podlahy C-viz. řez a-a- do stejné úrovně jako původní (pohledově přizpůsobeno v obdobném odstínu a formátu)
 - odsekání stáv. obkladu, očištění, vyrovnaní a provedení nového obkladu v nutném rozsahu, pohledově přizpůsobeno v obdobném odstínu a formátu
- nosníky pro podchycení stávající stropní k-ce - osazení viz. stat. posouzení - viz D.1.2.05
podložit v místě uložení a vyklínovat stávající nosné stropní prvky
 - bude upřesněno po jejím odkrytí na stavbě,
 - po vyzdění nové výtahové šachty bude upravena a doplněna stropní k-ce



±0,00 = úroveň podlahy 1.NP budovy

VYPRACOVALA	Ing. Fišarová Jana	Ing. Jana Fišarová Albrechtická 1796/194 794 01 Krnov IČO : 451 743 77	
INVESTOR	Město Krnov, IČ :00296139 Hlavní nám. 96/1, 794 01 Krnov		
NÁZEV:	Budova městského úřadu - stavební úpravy výtahu včetně bezbariérového přístupu		DATUM: 07/2024
ČÁST PD:	D.1.2.- Stavebně konstrukční řešení		STUPEŇ PD: DPS
OBSAH:	1.PP - podchycení a bourací práce		MĚŘÍTKO: 1: 50
		ČÍSLO VÝKRESU: D.1.2.1	