

**Krnov - křižovatka Říční okruh x ul. Svatováclavská, Šmeralova - 1a**

Plochy	vozovka, dvě vrstvy asfaltobetonu vč. dvou spojovacích postřiků (vč. ostrůvku)	m2	2 100	1 000	2 100 000
	vozovka - rozšíření stávající vozovky	m2	50	2 200	110 000
	vozovka - demolice. Předpoklad odstranění stmelených vrstev do hloubky cca 0,2m	m2	155	500	77 500
	chodníky - nové	m2	285	1 000	285 000
	chodníky - demolice	m2	215	550	118 250
	zeleň	m2	275	250	68 750
linie	obruby silniční	m	161	650	104 650
	obruby chodníkové (pokud není součástí ceny nových chodníků)	m	134	400	53 600
dopravní značení	Dopravní značka	ks	12	1 500	18 000
	Sloupek dopravní značek	ks	12	2 000	24 000
	Nasvětlení místa pro přecházení - <b>je součástí VO</b>	ks	4	45 000	180 000
	Vodorovné dopravní značení barvou - přechod 0,5m	m2	89	40	3 560
	Vodorovné dopravní značení barvou - 0,125m odhad	m	610	40	24 400
	Vpusti + přípojky na kanalizační řad odhad (doplnění a případná výšková úprava)	ks	6	15 000	90 000
	Veřejné osvětlení - stožáry VO - <i>odhad</i>	ks	1	45 000	45 000
Terénní úpravy	zemní práce	m3	95	800	76 000
Ostatní práce	<b>Rezerva 15% z celkové částky</b>				506 807
				celkem	<b>3 885 517</b>