


REX



POZNÁMKY

- Stávající rozvaděče budou demontovány a nahrazeny novými.
- Stávající jističe budou vyměněny za nové o hodnotách dle smlouvy jednotlivých nájemníků s ČEZ Distribuce a.s.. Doporučená hodnota hlavního jističe je min. 20A/B.
- Provedení a zapojení elektrárnových rozvaděčů musí odpovídat přípojovcím podmínkám ČEZ Distribuce a.s.




ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE:

Rozvodné soustavy:

- 3NPE str. 50Hz, 400/230V TN-C-S

Ochrana před úrazem elektrickým proudem bude zajištěna v souladu s ČSN 33 2000–4–41 ed.2, ČSN 33 2000–5–54 ed.3, a souvisejícími normami podle odkazů v těchto normách. Ochrana při poruše je zajištěna ochranným pospojováním a automatickým odpojením od zdroje.

Ochrana před nebezpečným dotykem bude zajištěna izolací živých částí, kryty nebo přepážkami.

AKCE		BYTOVÝ DŮM ALBRECHTICKÁ 100 D ROZVODY ELEKTRO SPOLEČNÝCH PROSTOR				 ELEKTRO BLAŤÁK OD NÁKUPU PO REALIZACI					
VYPRACOVAL		RADIM BLAŤÁK		KONTROLOVAL	RADIM BLAŤÁK						
MÍSTO		Albrechtická 100 D, Krmov					PARE				
INVESTOR		Město Krmov, Hlavní náměstí 96/1 794 01 Krmov 1									
ČÁST	D.1.4	DATUM	11/2018	ZAKÁZKA	2018/152	STUPEŇ	DPS	FORMÁT	2x A4	MĚŘÍTKO	
SILNOPROUDÁ A SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA											
Elektroměrový rozvaděč REX											
PŘÍLOHA D.1.4-9											