

POZNÁMKY

- V každém nadzemním podlaží bude instalovaná svorkovnice EVP, na kterou budou připojeny vodiče H07V-U 6zz, které budou ukončeny v nových bytových rozvodnicích a případně další aplikace v daném podlaží.
- Svorkovnice musí být přístupná bez potřeby rozplombování elektroměřového rozvaděče.
- Všechny přípojnice EVP budou propojeny vodičem H07V-K 25zz mezi sebou a připojeny k hlavní ochranné přípojnici HOP. HOP bude následně připojena vodičem H07V-K 25zz přes zkušební svorku k uzemňovací soustavě budovy.

LEGENDA:

- ekvipotenciální přípojnice
- přípojkové skříň HDS
- rozsaděč silnoprudý
- REx jednořivé podlaží elektroměřové skříně
- RSP rozsaděč společné spotřeby
- Rxx jednořivé byřové rozsodnice
- STA rozsaděč společně televizní antény
- DR datový rozsaděč
- UPC rozsaděč kabelové televize UPC
- RVZT rozsaděč vzduchotechniky

LEGENDA ČAR:


- ochranné vodiče H07V-K




ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE:

Rozvodné soustavy:

- 3NPE stř. 50Hz, 400/230V TN-C-S
- 3PEN stř. 50Hz, 400/230V TN-C

Ochrana před úrazem elektrickým proudem bude zajištěna v souladu s ČSN 33 2000-4-41 ed.2, ČSN 33 2000-5-54 ed.3, a souvisejícími normami podle odkazů v těchto normách. Ochrana při poruše je zajištěna ochranným pospojováním a automatickým odpojením od zdroje. Ochrana před nebezpečným dotykem bude zajištěna izolací živých částí, kryty nebo přepážkami. Zásuvkové okruhy (do 32A včetně) jsou navíc doplněny o doplňkovou ochranu proudovým chráničem s vybavovacím proudem 30mA.



AKCE		BYTOVÝ DŮM ALBRECHTICKÁ 100 D ROZVODY ELEKTRO SPOLEČNÝCH PROSTOR				 ELEKTRO BLAŽÁK OD NÁVRHU PO REALIZACI						
VYPRACOVAL	RADIM BLAŽÁK		KONTROLOVAL	RADIM BLAŽÁK								
MÍSTO	Albrechtická 100 D, Krnov					PARE						
INVESTOR	Město Krnov, Hlavní náměstí 96/1 794 01 Krnov 1											
ČÁST	D.1.4	DATUM	11/2018	ZAKÁZKA	2018/152	STUPEŇ	DPS	FORMÁT	2xA4	MĚŘITKO		
ČÁST	SILNOPROUDÁ A SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA										ČÍSLO VÝKRESU	D.1.4-7
PŘÍLOHA	Systém hlavního pospojování											