

LEGENDA

- stropní svítidlo
- svítidlo nástěnné
- tlačítko se signálkou – ř.1/0So
- stoupací vedení z nižšího patra
- stoupací vedení do vyššího patra
- rozvaděč silnoproudý
- technologický rozvaděč
- ekvipotenciální přípojnice
- okruhy 230V do 10A
- okruhy 230V nad 10A
- okruhy 400V

LEGENDA SVÍTIDEL

S1	LED svítidlo s opálovým difusorem
S2	Svítidlo LED sklepní IP44
S3	Svítidlo s pohybovým čidlem PIR venkovní

RH.101/a
- označení zařízení
- číslo jističe / obvodu
- označení napájecího rozvaděče

POZNÁMKY

- Pro hlavní kabelové trasy v prostorách schodiště jsou zřízeny SDK kufry případně podhledy, pro skrytí kabeláže. Kabeláž je ukotvena ke stěnám pomocí příchytek.
- V objektu provést důkladné hlavní pospojování dle ČSN 33 2000–4–41 ed. 2 a ČSN 33 2000–5–54 ed. 3 (plynové potrubí, rozvod ÚT, apod.).
- V instalační kabelové šachtě bude mezi jednotlivými podlažími instalována protipožární certifikovaná přepážka.
- Do každé nové bytové rozvodnice instalovat hlavní vypínač, 2x jistič 10A, 2x jistič 6A.
- Provést výměnu zvonků a zvonkových tlačítek.
- Pro trvalé osvětlení bude využíváno pouze svítidlo na hlavní podestě. Na mezipodestě bude svítidlo svítit pouze na časovač.
- Pozice rozvaděčů UPC, INT, Veolia apod. bude upřesněna na stavbě při realizaci po dohodě s jednotlivými správci daného zařízení.

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE:

Rozvodné soustavy:

- 3NPE stř. 50Hz, 400/230V TN–C–S
- 3PEN stř. 50Hz, 400/230V TN–C

Ochrana před úrazem elektrickým proudem bude zajištěna v souladu s ČSN 33 2000–4–41 ed.2, ČSN 33 2000–5–54 ed.3, a souvisejícími normami podle odkazů v těchto normách. Ochrana při poruše je zajištěna ochranným pospojováním a automatickým odpojením od zdroje.
Ochrana před nebezpečným dotykem bude zajištěna izolací živých částí, kryty nebo přepážkami.

AKCE	BYTOVÝ DŮM ALBRECHTICKÁ 100 B ROZVODY ELEKTRO SPOLEČNÝCH PROSTOR				ELEKTRO BLAŤÁK OD NÁVRHU PO REALIZACI
VYPRACOVAL	RADIM BLAŤÁK		KONTROLOVAL	RADIM BLAŤÁK	
MÍSTO	Albrechtická 100 B, Krnov				PARE
INVESTOR	Město Krnov, Hlavní náměstí 96/1 794 01 Krnov 1				
ČÁST	D.1.4	DATUM 11/2018	ZAKÁZKA 2018/152	STUPEŇ DPS	FORMÁT 2xA4	MĚŘÍTKO 1:100
ČÁST PŘÍLOHA	SILNOPROUDÁ A SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA Silnoproudé elektroinstalace - 4.NP				ČÍSLO VÝKRESU D.1.4-5

Radim Blaťák, Dolany 589, 783 16 Dolany, mobil: 777 578 306, email: info@elektroblatak.cz