


REX



POZNÁMKY

- Stávající rozvaděče budou demontovány a nahrazeny novými.
- Stávající jističe budou vyměněny za nové o hodnotách dle smlouvy jednotlivých nájemníků s ČEZ Distribuce a.s.. Doporučená hodnota hlavního jističe je min. 20A/B.
- Provedení a zapojení elektroměrových rozvaděčů musí odpovídat přípojevacím podmínkám ČEZ Distribuce a.s.

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE:

Rozvodné soustavy:

- 3NPE stř. 50Hz, 400/230V TN–C–S

Ochrana před úrazem elektrickým proudem bude zajištěna v souladu s ČSN 33 2000–4–41 ed.2, ČSN 33 2000–5–54 ed.3, a souvisejícími normami podle odkazů v těchto normách. Ochrana při poruše je zajištěna ochranným pospojováním a automatickým odpojením od zdroje.

Ochrana před nebezpečným dotykem bude zajištěna izolací živých částí, kryty nebo přepážkami.

AKCE	BYTOVÝ DŮM ALBRECHTICKÁ 100 E ROZVODY ELEKTRO SPOLEČNÝCH PROSTOR					 ELEKTRO BLAŤÁK OD NÁVRHU PO REALIZACI						
VYPRACOVAL	RADIM BLAŤÁK		KONTROLOVAL	RADIM BLAŤÁK								
MÍSTO	Albrechtická 100 E, Krnov					PARE						
INVESTOR	Město Krnov, Hlavní náměstí 96/1 794 01 Krnov 1											
ČÁST	D.1.4	DATUM	11/2018	ZAKÁZKA	2018/152	STUPEŇ	DPS	FORMÁT	2xA4	MĚŘITKO		
ČÁST	SILNOPROUDÁ A SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA										ČÍSLO VÝKRESU	D.1.4-9
PŘÍLOHA	Elektroměrový rozvaděč REX											