



Poznámka:

- demontáž stávajících markýz a případně montáž nových bude zajištěna provozovatelem obchodu
- při demontáži stávajících výplní i montáži nových výkladců musí být postupováno tak, aby nedošlo k poškození stávající fasádní úpravy (umělý kámen) vč. profilových prvků lemujících ostění, nové výplně budou osazeny do stávajících otvorů až k rozhraní stávající fasádní úpravy
- bude provedena úprava u vstupu - vstupní dveře budou osazeny uprostřed, boční části budou pevné (viz popis nové výplně), zároveň bude vytvořen bezbariérový vstup do prodejny tím, že bude zarovnán stávající schodek (malá výšková nerovnost cca 60mm) v š. 500mm bude položena nová beton. dlažba (vymýnná nebo reliéfní - dle výběru stavebníka) a bude provedena nutná úprava části chodníku předlážděním stávajících žulových kostek tak, že bude ve vyznačeném rozsahu provedeno nové vypádování s plynulým navázáním na okolní plochu chodníku (dle vyhl. 398/2009 Sb - viz prův. zpráva),

VYPRACOVALA:	Ing. Jana Fišarová	Ing. Jana Fišarová Albrechtická 194 794 01 Krnov IČO : 451 743 77	
INVESTOR	Město Krnov, Hlavní nám. 96/1, Krnov, 794 01	DATUM: 10/2013	
NÁZEV:	Rekonstrukce výkladců a vstupu do nebytového prostoru na Hlavním náměstí 10, Krnov		MĚŘÍTKO: 1: 50
OBSAH:	Řez a-a' - návrh	ČÍSLO VÝKRESU:	06