


prostor pro umístění kotvení
nebo kolejnice stínící techniky



prostor pro umístění kotvení
nebo kolejnice stínící techniky

1.20	
Seznam typu akustických obkladu	
nazev	pocet (ks, m2)
AKU 01	31 ks

1.03	
Seznam typu akustických obkladu	
nazev	pocet (ks, m2)
AKU 01	58 ks



Skladby obkladů:

AKU 01

Podvěšený podhled kazetový minerální, tl. 20 mm, rastr 600 x 600 mm, celková podvěsná výška 200 mm, činitel pohltivosti v pásmu 250 Hz - 4 kHz min. 0,4, barva dle výběru investora.

Širokopásmový obklad, dle ČSN 73 05 27.

V místnosti lze použít textilní stínící techniku do plošné hmotnosti 500 g/m2.

 <div>projekční a inženýrská kancelář ing. karel grygera, lesní 69/4 747 06 opava - podvívov (+420 775 230 155, 553 794 832 projekce.grygera @ seznam.cz</div>	stavba rekonstrukce budovy ZUŠ náměstí Míru		vedoucí projektant: Ing. Karel Grygera	
	D 1.5 Prostorová akustika		zodpovědný projektant:	
	SO 01 Stavební úpravy budovy ZUŠ		vypracoval: Ing. Dušan Jargaš 	
	Čekárna 1.03 Kabinet - žestě 1.20		zak. č. 151.14	datum: 11/2020
místo stavby: k.ú. Opavské Předměstí, parc.č. 341, 344/1		měřítko: 1:50		formát: A3
kraj: Moravskoslezský		stupeň: DPS-ZDS		číslo výkresu: D 1.5.30

POZNÁMKY:

VŠECHNY PRÁCE PROVÁDĚT DLE PLATNÝCH ČSN A TECHNOLOGICKÝCH PRAVIDEL ZA DODRŽENÍ BEZPEČNOSTI PRÁCE.

V PŘÍPADĚ NEJASNOSTÍ ČI NEPŘEDVÍDANÝCH OKOLNOSTÍ NUTNO PŘIZVAT PROJEKTANTA K POSOUZENÍ RESP. UPŘESNĚNÍ DALŠÍHO POSTUPU PRACÍ NA STAVBĚ.

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VÝKRESU JSOU OSTATNÍ VÝKRESY JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ, TECHNICKÉ ZPRÁVY A DALŠÍ DOKUMENTACE DLE SEZNAMU PŘÍLOH. PŘI PROVÁDĚNÍ JE NUTNÉ PROVÉST ŘÁDNOU KOORDINACI STAVEBNÍ ČÁSTI SE STAVEBNÍMI ÚPRAVAMI JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ.

PRO POTŘEBU TÉTO PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE BYLO PROVEDENO DÍLČÍ ZAMĚŘENÍ POUZE DOTČENÝCH PROSTOR.

VEŠKERÉ VZORKY (BAREVNOST, POVRCHOVOU ÚPRAVU A DEKORY) NECHAT ODSOUHLASIT PŘED VÝROBOU A ZABUDOVÁNÍM INVESTOREM !

TENTO VÝKRES NESLOUŽÍ JAKO VÝROBNÍ DOKUMENTACE - TU JE NUTNO ZPRACOVAT PŘED VLASTNÍ REALIZACÍ DÍLA !

VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNÉ OVĚŘIT NA STAVBĚ !

Legenda



AKU - 01 kazetový podhled 600 x 600 širokopásmový



plošné osvětlení LED 600 x 600 mm

L.S