

Konstrukce krovu konstrukce hoblované, se sraženou spodní hranou 10/10mm

Projekt: 151.14 ZUŠ Krnov DPS 2020
 Vypracoval: Karel Grygera
 Datum / Čas: 11.11.2020 / 22:50
 Poznámka:

Stavební díl	Materiál	Průřez [mm] / [mm]	Délka [m]	Kusy	Celková délka [m]	Hrubý objem [m³]
3.NP						
kleština						
	C24 (S10)	50 / 160	2,000	2	4,000	0,0320
	Suma: C24 (S10) 50/160				4,000	0,0320
	Suma: kleština				4,000	0,0320
Krokve						
	C24 (S10)	100 / 150	0,649	12	7,788	0,1170
	C24 (S10)	100 / 150	0,876	48	42,048	0,6336
	C24 (S10)	100 / 150	3,773	2	7,546	0,1131
	C24 (S10)	100 / 150	4,064	2	8,128	0,1218
	C24 (S10)	100 / 150	7,937	18	142,866	2,1438
	Suma: C24 (S10) 100/150				208,376	3,1293
	Suma: Krokve				208,376	3,1293
Nárožní krokev						
	C24 (S10)	100 / 160	3,815	6	22,890	0,3658
	Suma: C24 (S10) 100/160				22,890	0,3658
	Suma: Nárožní krokev				22,890	0,3658
pásek						
	C24 (S10)	100 / 140	1,783	4	7,132	0,0997
	Suma: C24 (S10) 100/140				7,132	0,0997
	Suma: pásek				7,132	0,0997
Pozednice						
	C24 (S10)	150 / 120	12,860	2	25,720	0,4630
	Suma: C24 (S10) 150/120				25,720	0,4630
	Suma: Pozednice				25,720	0,4630
Sloupek						
	S10(C24)	100 / 100	0,314	12	3,768	0,0372
	S10(C24)	100 / 100	0,594	12	7,128	0,0708
	S10(C24)	100 / 100	0,894	12	10,728	0,1068
	S10(C24)	100 / 100	1,190	12	14,280	0,1428
	Suma: S10(C24) 100/100				35,904	0,3576
	S10(C24)	140 / 140	2,650	2	5,300	0,1039
	Suma: S10(C24) 140/140				5,300	0,1039
	Suma: Sloupek				41,204	0,4615

Konstrukce krovu

Projekt: 151.14 ZUŠ Krnov DPS 2020
 Vypracoval: Karel Grygera
 Datum / Čas: 11.11.2020 / 22:50
 Poznámka:

Stavební díl	Materiál	Průřez [mm] / [mm]	Délka [m]	Kusy	Celková délka [m]	Hrubý objem [m³]
Úžlabní krokev						
	C24 (S10)	100 / 160	1,368	12	16,416	0,2630
	Suma: C24 (S10) 100/160				16,416	0,2630
	Suma: Úžlabní krokev				16,416	0,2630
Vaznice						
	C24 (S10)	100 / 100	2,963	12	35,556	0,3552
	Suma: C24 (S10) 100/100				35,556	0,3552
	C24 (S10)	140 / 180	4,210	2	8,420	0,2122
	Suma: C24 (S10) 140/180				8,420	0,2122
	Suma: Vaznice				43,976	0,5674
vazný trám						
	C24 (S10)	160 / 150	5,800	2	11,600	0,2784
	Suma: C24 (S10) 160/150				11,600	0,2784
	C24 (S10)	160 / 220	5,037	4	20,148	0,7096
	Suma: C24 (S10) 160/220				20,148	0,7096
	Suma: vazný trám				31,748	0,9880
Výměna						
	C24 (S10)	100 / 150	1,324	4	5,296	0,0792
	C24 (S10)	100 / 150	1,688	2	3,376	0,0507
	Suma: C24 (S10) 100/150				8,672	0,1299
	Suma: Výměna				8,672	0,1299
vzpěra						
	C24 (S10)	160 / 150	3,976	1	3,976	0,0955
	Suma: C24 (S10) 160/150				3,976	0,0955
	Suma: vzpěra				3,976	0,0955
Suma: 3.NP					414,110	6,5951
Celková suma					414,110	6,5951

Průřezy		Délka [m]	Hrubý objem [m³]
100/140	pásek	7,132	0,0997
	Celkem	7,132	0,0997
160/150	vzpěra	3,976	0,0955
	vazný trám	11,600	0,2784
	Celkem	15,576	0,3739
50/160	kleština	4,000	0,0320
	Celkem	4,000	0,0320

Konstrukce krovu

Projekt: 151.14 ZUŠ Krnov DPS 2020

Vypracoval: Karel Grygera

Datum / Čas: 11.11.2020 / 22:50

Poznámka:

Průřezy		Délka [m]	Hrubý objem [m³]
160/220	vazný trám	20,148	0,7096
	Celkem	20,148	0,7096
100/150	Krokve	208,376	3,1293
	Výměna	8,672	0,1299
	Celkem	217,048	3,2592
140/180	Vaznice	8,420	0,2122
	Celkem	8,420	0,2122
150/120	Pozednice	25,720	0,4630
	Celkem	25,720	0,4630
100/160	Nárožní krokev	22,890	0,3658
	Úžlabní krokev	16,416	0,2630
	Celkem	39,306	0,6288
100/100	Vaznice	35,556	0,3552
	Sloupek	35,904	0,3576
	Celkem	71,460	0,7128
140/140	Sloupek	5,300	0,1039
	Celkem	5,300	0,1039
Celkem		414,110	6,5951