




| SO03.06 ZVONIČKA | | | | | | | | | |
|------------------|---|---------------|---------------|------------------|---------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|----------|
| POZICE | POPIS | DĚLKA (mm) | ŠÍŘKA (mm) | TLOUŠTKA (mm) | HMOTNOST PRVKU (kg) | MNOŽSTVÍ (ks; m) | HMOTNOST CELKEM (kg) | POVRCHOVÁ ÚPRAVA | POZNÁMKA |
| 1 | P15 150/1000 | 1000 | 150 | 15,0 | 17,55 | 4,00 | 70,20 | | |
| 2 | P15 150/150 | 150 | 150 | 15,0 | 2,63 | 4,00 | 10,53 | | |
| 3 | P15 100/240 | 100 | 240 | 15,0 | 2,81 | 4,00 | 11,23 | | |
| 4 | P15 250/250 | 250 | 250 | 15,0 | 7,31 | 4,00 | 29,25 | | |
| | MEZISOUČET | | | | | | 121,21 | | |
| | PROŘEZ 5% | | | | | | 6,06 | | |
| | SPOJ. PROSTŘEDKY - SVORNIKY M16 16KS, KOTVY DO BETONU M16 16KS, SVARY | | | | | | 15,00 | | |
| | ŽÁROVĚ POZINKOVAT. POHLEDOVÉ PLOCHY OPATŘIT HNĚDÝM NÁTĚREM V TÓNU KORPUSU | | | | | | | | |
| CELKEM | | | | | | | 142,27 | | |



- LEGENDA
- 1 STÁVAJÍCÍ CIBULOVÁ BAŇ S MĚDĚNOU KRYTINOU
 - 2 STÁVAJÍCÍ, REPASOVANÝ DŘEVĚNÝ KORPUS ZVONIČKY. ODRÍZNUTÍ SHNILÉ PATKY SLOUPKŮ CCA 150MM.
 - 3 KOTVENÍ: POVRCH. ÚPRAVA: ŽÁROVĚ ZINKOVÁNÍ + POHLEDOVÉ PLOCHY NÁTĚR HNĚDÝ, DTTO JAKO KORPUS
 - 4 ZÁKLADOVÁ PATKA PROVEDENA DO VÝKOPU Z BETONU C16/20 MIN. ROZMĚRY 1,5x1,5x1,5M



PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY OVĚŘIT PROJEKTOVANÝ NÁVRH PŘÍMO NA MÍSTĚ. ODCHYLKY KONZULTOVAT S GP.
AUTOR ARCHITEKTONICKÉHO NÁVRHU: ING. PETR ŽAŽA (www.petrzaza.cz)

| INDEX | DATUM | OBSAH | VYPRACOVAL |
|---|---------|-----------|--|
| ZHOTOVITEL: | | | PARE: |
| DIK DODAVATELSKO-INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ s.r.o. NÁMĚSTÍ SVOBODY 14/879, 790 01 JESENÍK TEL. 584 412 429 FAX. 584 412 432 info@dik-jesenik.cz www.dik-jesenik.cz | | | |
| STAVBA: ŘEŠENÍ PROSTORU OKOLÍ KONCERTNÍ SÍNĚ SV. DUCHA V KRNOVĚ | | | HIP/ ING. PETR MACH ZODP.PROJEKTANT: ING. PETR MACH |
| OBJEDNATEL: MĚSTO KRNOV | | | VYPRACOVAL: ING. PETR MACH |
| OBSAH VÝKRESU: SO03 VENKOVNÍ ARCHITEKTURA | | | STUPĚN: DPS |
| SO03.06 ZVONIČKA | | | FORMÁT: 4A4 |
| ČÍSLO ZAKÁZKY: | OBJEKT: | ČÁST PD.: | PORAD. ČÍSLO: |
| 1514 | SO03 | D1.1 | 007 |
| INDEX: | | | DATUM: |
| | | | 12/2017 |
| | | | MĚŘÍTKO: |
| | | | 1:25 1:20 |