

TAB.2. BILANCE HUMÓZNÍ ZEMINY**SEJMUTÍ HUMÓZNÍ VRSTVY****POPIS**

z plochy stavby

CELKEM

TLOUŠŤKA	PLOCHA	OBJEM PRACÍ	KOREKCE *	SKUT. OBJEM
m	m2	m3	-	m3
0,10	1425	142,5	0,90	128,3
	1425,0	142,5		128,3

* snížení objemu po odstranění pařezů a kořenů

ZPĚTNÉ OHUMUSOVÁNÍ**POPIS**

povrch hutněných násypů nádrže – koruna

povrch hutněných násypů nádrže – svahy návodní 1:2 – 1:3

okolní terénní úpravy

CELKEM

TLOUŠŤKA	PLOCHA	KOREKCE *	OBJEM
m	m2	-	m3
0,10	200	1	21,5
0,10	277	1,076	29,8
0,080	961	1	76,9
	1438,0		128,2

* koeficient sklonu svahu

PŘEBYTEK HUMÓZNÍ ZEMINY

0,0