



Oplocení - pohled JV



Oplocení - pohled SZ



LEGENDA ZNAČENÍ:

- 1 ocelový sloupek TRH 80/4 dl. 4 650 mm, pozinkovaný (celkem 10 ks) včetně krycí zátky
- 1A ocelový sloupek TRH 80/4 dl. 5 000 mm, pozinkovaný (celkem 18 ks) včetně krycí zátky
- 2 ocelový sloupek TRH 80/5 dl. 5 650 mm, pozinkovaný (celkem 11 ks) včetně krycí zátky
- 2A ocelový sloupek TRH 80/5 dl. 6 000 mm, pozinkovaný (celkem 11 ks) včetně krycí zátky
- 3 ocelová pásovina 50/5 dl. 950 mm, s předvrtanými otvory pro kotvení fošen, navařená k ocelovým sloupkům, pozinkovaná (celkem 94 ks)
- 4 ocelový profil TRH 30/4 mm délka celkem 124,0 mb mezi sloupky včetně kotevních prvků ke sloupkům, pozinkovaný včetně krycích zátek
- 5 ocelový profil TRH 60/40/4 dl.900 mm (celkem 2 ks) mezi sloupky v místě vstupních branek včetně kotevních prvků ke sloupkům, pozinkovaný včetně krycích zátek
- 6 ocelový profil TRH 60/40/4 dl.2 420 mm (celkem 1 ks) mezi sloupky v místě vstupní brány včetně kotevních prvků ke sloupkům, pozinkovaný včetně krycích zátek
- 7 vstupní branka z profilů TRH 60/40/4 mm (celkem 2 ks) pozinkovaná do otvoru 900/2100 mm, spodní část výplň dřevo, horní část výplň síť, zámek FAB, kování dle volby stavebníka (nerez) včetně 3 ks pantu (mimoosý, regulovatelný)
- 8 vstupní dvoukřídlová branka z profilů TRH 60/40/4 mm (celkem 1 ks) pozinkovaná do otvoru 2420/2100 mm, spodní část výplň dřevo, horní část výplň síť, zámek FAB, kování dle volby stavebníka (nerez) včetně 8 ks pantu (mimoosý, regulovatelný)
- 9 nosné a napínací prvky (nerezové lanka a napínáky) včetně navařených matic (ok) na sloupcích, komplet pro 124,0 mb oplocení
- 10 bezuzlová tkaná síť, PP, oko 45/45/4 mm, barva zelená včetně montážních přípravků, plocha sítě celkem 424,0 m2
- 11 fošna dřevěná smrková, 140/45 mm (délka celkem 744 mb), I.jakost, hoblovaná, sražené hrany, impregnace + napouštěcí lazury (odstín středně hnědý) uchycení fošen k pozinkovaným pásovinám nerezovými vratovými šrouby s plochou kulovou hlavou)

Poznámky:

- veškeré ocelové prvky jakost 11375 budou pozinkovány zevnitř i zvenku (min. vrstva 275 g/m2)
- zhotovitel před výrobou oplocení předloží dílenskou dokumentaci k odsouhlasí
- sítě budou uchyceny k napínacím lankům, sloupkům a horním rozpěrám resp. dřevěným mantinelům
- sítě budou uchyceny z vnitřní strany hřiště

+/-0,000 = 346,30 m.n m. =úroveň nového povrchu hřiště (umělá tráva)

VYPRACOVALA	Ing. Fišarová Jana	Ing. Jana Fišarová Albrechtická 194 794 01 Krnov IČO : 451 743 77	
INVESTOR	Město Krnov, Hlavní náměstí 96/1, Krnov 794 01, IČ: 00296139		
NÁZEV: Víceúčelové hřiště - Krásné Loučky		DATUM:	01/2021
		STUPEŇ PD:	DSPS
OBSAH:	Oplocení hřiště - pohledy JV, SZ		MĚŘÍTKO: 1: 100
			ČÍSLO VÝKRESU: D.1.1-05