

LEGENDA ZNAČENÍ


- — — STÁVAJÍCÍ NTL PLYNOVOD (GASNET, s.r.o.)
- — — STÁVAJÍCÍ NTL PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKA PRO ZÁJMOVÝ OBJEKT NA PARC. Č. 1016 (SKUTEČNÁ TRASA)
- — — MATERIÁL OCEL DN80, UKONČENÁ HUP NA SEVERNÍ FASÁDĚ
- — — BUDE PONECHÁNA V CELÉM ROZSAHU BEZ ZMĚN
- — — SO 07 - VENKOVNÍ NTL PLYNOVOD
- — — PE100 RC, SDR11 - D50x4,6 - DÉLKA 44,6m+1,5m SVISLÁ ČÁST - CELKEM 46,1m
- — — P.1.1, P.1.2, P.1.3 KOLENO PE100, SDR11 D50/90°

OSTATNÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ V MÍSTĚ STAVBY

- — — VEOLIA - PŘÍPOJKA TEPLA
- — — TKC KABEL
- — — KVAK - VODOVOD A PŘÍPOJKA
- — — KVAK - KANALIZACE
- — — CETIN - OPTICKÝ KABEL
- — — ČEZ - VZDUŠNÉ VEDENÍ NN A PŘÍPOJKA
- — — RUŠENÁ ČÁST PŘÍPOJKY TEPLA - VIZ SAMOSTATNÝ SO
- — — PŘELOŽKA PŘÍPOJKY TEPLA - 89x3,2-IZ180/IZ160 VIZ SAMOSTATNÝ SO
- — — VSAK DEŠŤOVÉ VODY
- — — OPRAVA STÁVAJÍCÍ PŘÍPOJKY VODY - PEd63x5,8i SDR11 PN16
- — — AREÁLOVÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - PVC-KG SN8
- — — VÝTLAK SPLAŠKOVÉ KANALIZACE - PE100 SDR17 PN10 d63x3,8i
- — — AREÁLOVÁ DEŠŤOVÁ KANALIZACE - PVC-KG SN8

POZNÁMKY

- PŘESNÉ VEDENÍ A UMÍSTĚNÍ OSTATNÍCH PODZEMNÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ NEBYLO V TERMÍNU PLNĚNÍ TOHOTO PROJEKTU ZNÁMO (ZAKRESLENO ORIENTAČNĚ DLE PODKLADŮ SPRÁVCŮ IS).
- PŘED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH A MONTÁŽNÍCH PRACÍ NA VNĚJŠÍM NTL PLYNOVODU JE NUTNO OSTATNÍ PODZEMNÍ SÍTĚ VYTÝČIT.
- PŘI SOUBĚHU ČI KŘÍŽENÍ PŘÍPOJEK S PODZEMN. VEDENÍMI JE NUTNO DODRŽET ČSN 73 60 05-PROSTOR. ÚPRAVA SÍTÍ TECHNICKÉHO VYBAVENÍ.



±0,000=316,440

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BALT p.v.

ZHOTOVITEL				ING. ARCH. TOMÁŠ ŠONOVSKÝ			
				ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ, OSTRAVA			
				GEN. PÍKY 2889/6, 702 00 OSTRAVA, WWW.ARCHITEKT-SONOVSKY.CZ, IČ: 12658391, tel 603 495 728			
NÁZEV STAVBY				SOKOLOVNA KRNOV			
				CELKOVÁ REKONSTRUKCE BUDOVY			
VYPRACOVAL:				ING. VOJTĚCH DUŽÍK			
OBJEDNATEL				MĚSTO KRNOV, HLAVNÍ NÁMĚSTÍ 96/1, 794 01 KRNOV		STUPEŇ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE	
						DPS	
STAVEBNÍ OBJEKT				SO 07 - VENKOVNÍ NTL PLYNOVOD		DATUM VYPRACOVÁNÍ	MĚRÍTKO
						2020	1 : 200
NÁZEV VÝKRESU				SITUACE - SO 07		ČÍSLO ZAKÁZKY	ČÍSLO VÝKRESU
						05 - 2019	D.02 - 02