


# VZOROVÝ ŘEZ ZASTÁVKOU

## ŘEZ A-A'



A	Konstrukce nástupiště :		
—	Žul. kostka mozaika 6/4 mm	.....tl.	60 mm
—	Vrstva z drti fr. 0–4 mm	.....tl.	40 mm
—	Podsyp ze štěrkodrti fr.0/32.....tl.	200 mm	
	Konstrukce celkem :		.....tl. 300 mm

## VZOR AUTOBUS. PŘÍSTŘEŠKU



## VZOR MOZAIKY NÁSTUPIŠTĚ



Souřadnicový systém: S–JTSK  
Výškový systém: B.p.v.

PROJEKTANT <i>Ing. Guřka</i>	KONTROLA <i>Ing. Guřka</i>	ZODP.PROJEKTANT <i>Ing. Guřka</i>	VIAT, s.r.o. Projekční kancelář IČ 05705398 Lidická 700/19 602 00 Brno	
INVESTOR: <i>Město Krnov, Hlavní náměstí 96/1, Pod Bezručovým vrchem, 79401</i>				
KRAJ: <i>Moravskoslezský</i>	KATASTR. ÚZEMÍ: <i>KRNOV-HORNÍ PŘEDMĚSTÍ</i>			
STAVBA:				
<i>ZASTÁVKOVÝ PŘÍSTŘEŠEK NA UL. DVOŘÁKŮV OKRUH</i>			FORMÁT	<i>A3</i>
			DATUM	<i>12/2021</i>
			ZAKÁZKA ČÍSLO	<i>1202/2021</i>
			STUPEŇ	<i>PDPS</i>
OBSAH: <i>VZOROVÝ ŘEZ ZASTÁVKOU - ŘEZ A-A'</i>			MĚŘITKO : <i>1:50</i>	ČÍSLO VÝKRESU: <i>3.</i>