



LEGENDA:

- stávající konstrukce
- bourané konstrukce včetně odborné demontáže celé konstrukce stávajícího výtahu
PŘED ZAHÁJENÍM BOURACÍCH PRACÍ NUTNO ZAJISTIT ŘÁDNÉ
PODCHYCENÍ VŠECH KONSTRUKCÍ A VYKLÍNOVAT
- vybourání nášlapu podlahy (v přilehlých dotčených prostorech) a následné vyčištění, vyrovnaní, doplnění a provedení nové podlahy A, popř. A1 (viz řez), do stejné úrovně jako původní (pohledově přizpůsobeno v obdobném odstínu a formátu)
 - odsekání stáv. obkladu, očištění, vyrovnaní a provedení nového obkladu v nutném rozsahu, pohledově přizpůsobeno v obdobném odstínu a formátu, demont. a zpět montáž umyvadla s vybavením
- dočasné vymezení pro stavbu pomocí SDK kce v.2300mm včetně dveří 900/197 a zastropení + nutno zajistit ochranu stávající dlažby a stávající profilace omítky, popř. její adekvátní opravu
- 2 - dočasná SDK předstěna (velikost 800*2300 mm) po dobu výstavby
- 3 - dočasná SDK předstěna (velikost 900*2300 mm) po dobu výstavby
- 4 - dočasná SDK předstěna (velikost 800*3350 mm) po dobu výstavby
- nosníky pro podchycení stávající stropní kce nad 1.NP - viz D.1.2.05
podložit v místě uložení a vyklínovat stávající nosné stropní prvky
- bude upřesněno po jejím odkrytí na stavbě,
po vyzdění nové výtahové šachty bude upravena a doplněna stropní kce

±0,00 = úroveň podlahy 1.NP budovy

VYPRACOVALA	Ing. Fišarová Jana	Ing. Jana Fišarová Albrechtická 1796/194 794 01 Krnov IČO : 451 743 77	
INVESTOR	Město Krnov, IČ :00296139 Hlavní nám. 96/1, 794 01 Krnov		
NÁZEV:	Budova městského úřadu - stavební úpravy výtahu včetně bezbariérového přístupu		DATUM: 07/2024
ČÁST PD:	D.1.2.- Stavebně konstrukční řešení		STUPEŇ PD: DPS
OBSAH:	1.NP - podchycení a bourací práce		MĚŘÍTKO: 1: 50 ČÍSLO VÝKRESU: D.1.2.2