



Stávající hydraulický výtah (LIFTCOMP Ostrava - OH550/0,5)  
 nosné orgány: 4 lana d9mm, ČSN 02 4340.41, délka 4x22m  
 agregát typ: CB 125 i/min, 9,5 kW, 2800ot/min,  
 2poly, min.155 l oleje  
 nosnost výtahu: 550 kg  
 počet osob: 7  
 šachetní dveře: 800 x 2000mm  
 rám klece: RH2-850  
 vodítka: T90 x 75 x 16  
 počet stanic: 4  
 jmenovitá rychlost: 0,52 m/s  
 el.motor/výkon: 9,5 kW  
 jmen./zab.proud 24/36 A  
 napájení: 3 x 220/380V

$\pm 0,00$  = úroveň podlahy 1.NP budovy

VYPRACOVALA	Ing. Fišarová Jana	Ing. Jana Fišarová Albrechtická 1796/194 794 01 Krnov IČO : 451 743 77		
INVESTOR	Město Krnov, IČ :00296139 Hlavní nám. 96/1, 794 01 Krnov			
NÁZEV:	<b>Budova městského úřadu - stavební úpravy výtahu včetně bezbariérového přístupu</b>		DATUM:	07/2024
ČÁST PD:			STUPEŇ PD:	DPS
OBSAH:	Dílčí řez A-A´výtah.šachtou - stávající stav		MĚŘÍTKO: 1: 50	ČÍSLO VÝKRESU: <b>D.1.1.5</b>