







LEGENDA:

-  stávající konstrukce
-  bourané konstrukce včetně odborné demontáže celé konstrukce stávajícího výtahu  
**PŘED ZAHÁJENÍM BOURACÍCH PRACÍ NUTNO ZAJISTIT ŘÁDNÉ PODCHYCNÍ VŠECH KONSTRUKCÍ A VYKLÍNOVAT**
- vybourání nášlapu podlahy (v přilehlých dotčených prostorech) a následné vyčištění, vyrovnaní, doplnění a provedení nové podlahy B, popř. B1 (viz řez), do stejné úrovně jako původní (pohledově přizpůsobeno v obdobném odstínu a formátu)
  - odsekání stáv. obkladu, očištění, vyrovnaní a provedení nového obkladu v nutném rozsahu, pohledově přizpůsobeno v obdobném odstínu a formátu, demont. a zpět montáž umyvadla s vybavením
  - odstranění stávající strop šachty a provedena nová ŽB stropní deska nad šachtou - viz D.1.2.07, nutno zajistit osazení montážních závěsů odpovídajících podkladům dodavatele výtahu
  - zrušen montážní poklop 900/1200 mm ve stropě, bude obdobně doplněn ŽB stropní deskou tl.220 mm (Beton C20/25 + svař. síť KY49 d8/100/100 mm ve dvou vrstvách)
-  - dočasné vymezení pro stavbu pomocí SDK kce v.2300mm včetně dveří 900/197 a zastropení + nutno zajistit ochranu stávající dlažby a stávající profilace omítky, popř. její adekvátní opravu
-  - dočasná SDK předstěna (velikost 1600\*2600 mm) po dobu výstavby
-  - dočasná SDK předstěna (velikost 800\*2300 mm) po dobu výstavby
-  nosníky pro podchytní stávající stropní kce nad 1.NP - viz D.1.2.05  
podložit v místě uložení a vyklínovat stávající nosné stropní prvky  
- bude upřesněno po jejím odkrytí na stavbě,  
po vyzdění nové výtahové šachty bude upravena a doplněna stropní kce

±0,00 = úroveň podlahy 1.NP budovy

VYPRACOVALA	Ing. Fišarová Jana	Ing. Jana Fišarová Albrechtická 1796/194 794 01 Krnov IČO : 451 743 77	
INVESTOR	Město Krnov, IČ :00296139 Hlavní nám. 96/1, 794 01 Krnov		
NÁZEV:	<b>Budova městského úřadu - stavební úpravy výtahu včetně bezbariérového přístupu</b>		DATUM: 07/2024
ČÁST PD:	D.1.2.- Stavebně konstrukční řešení		STUPEŇ PD: DPS
OBSAH:	3.NP - podchytní a bourací práce		MĚŘÍTKO: 1: 50 ČÍSLO VÝKRESU: <b>D.1.2.4</b>